

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		22.603,94	25.228,42
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,09090909	20.720,28	23.126,05
Composição	002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	UN		0,00	7.974,09
Composição	CPCM-01	DEMONSTRATIVO DE MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	UNID.	1	0,00	7.974,09
Composição	003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA NA PROPORÇÃO 2/1 (BASE X ALTURA), ÁREA= 6,48M2 EM CHAPA GALVANIZADA FIXADA EM 02 (DOIS) POSTES DE MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO	UN		3.446,55	3.476,22
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	497,78	501,25
SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	2	110,47	114,06
Composição	004	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTENCIA 5500VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13CV	H		4,79	4,79
SINAPI	93415	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,375	11,93	11,93
SINAPI	93416	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,625	0,51	0,51
Composição	005	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, DN 2", COMPR. DE 3,00 M, PARA FIXAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM D/L = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		353,75	358,16
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3	95,53	95,53
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,02	35,10	35,10
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5455	20,92	22,64
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5152	28,39	30,97
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0235	82,75	89,55
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,024	731,62	742,35
Composição	006	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, DN 2", COMPR. DE 3,70 M, PARA FIXAÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM D/L = 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		421,32	425,73
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,7	95,53	95,53
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,04	35,10	35,10
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5455	20,92	22,64
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5152	28,39	30,97
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0235	82,75	89,55
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,024	731,62	742,35
Composição	007	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, DN 2", COMPR. DE 4,00 M, PARA FIXAÇÃO DE 02 (DUAS) PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAIS, SENDO 01 (UMA) PLACA COM D/L = 0,60 M E 01 (UMA) PLACA COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE 0,80 M X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		449,98	454,39
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	4	95,53	95,53
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,04	35,10	35,10
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5455	20,92	22,64
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5152	28,39	30,97
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0235	82,75	89,55
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,024	731,62	742,35
Composição	008	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, DN 2", COMPR. DE 4,30 M, PARA FIXAÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAIS COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE 0,70 M X 0,90 M (LxH) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		478,64	483,05
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	4,3	95,53	95,53
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,04	35,10	35,10
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5455	20,92	22,64
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5152	28,39	30,97
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0235	82,75	89,55
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,024	731,62	742,35
Composição	009	POSTE DE AÇO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, ALTURA LEVRE DE 4,50 M, PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL COM BRAÇO PROJETADO SOBRE A VIA, C=2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		2.103,97	2.119,78
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,18	274,72	278,03
SINAPI	105958	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	1	1.979,14	1.987,87
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,08	35,10	35,10
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,641	20,92	22,64
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,084	28,39	30,97
Composição	010	REASSENTAMENTO DE TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO UM = 0,6 M, EXCETO TAMPA.	UN		66,56	74,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1484	28,60	31,21
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9023	20,92	22,64
SEINFRA	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM RADIER, PISO OU ELEMENTO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE ACABAMENTO	m3	0,0281	0,00	120,55

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,0281	528,26	534,80
Composição	011	LIMPEZA COM VASSOURA A SECO	M2		0,88	0,95
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04184	20,92	22,64
Composição	012	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO	M2		34,02	35,30
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0836	0,56	0,56
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0524	9,96	9,96
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4866	20,92	22,64
SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0287	96,41	100,13
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0939	218,27	221,99
Composição	013	ENVELOPAMENTO EM CONCRETO ARMADO DE REDE TUBULAR BSTC DN=800MM (LANÇAMENTO - BOCA) - VER PRACHA 06/07	M		1.551,94	1.584,88
SINAPI	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	KG	19,2	7,41	7,41
SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	42	8,75	8,78
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,18	540,98	549,18
SINAPI	104928	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2,72	148,46	156,55
					0,00	0,00
Composição	014	ALTEAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA EM ATÉ 20CM, BASEADO NO CÓDIGO 19.22.04 DO RELATÓRIO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS "SUDECAP-BH 07/2025 - NÃO DESONERADO".	UN		108,64	216,20
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,027	540,98	549,18
SEINFRA	ED-48227	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	0,65	0,00	146,72
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2,6	21,57	24,12
SINAPI-I	6111	SERVEnte DE OBRAS (HORISTA)	H	2,6	14,14	15,82
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	1,75	0,68	0,68
SICRO-I	M0082	Areia média lavada	m³	0,006	0,00	161,85

13/10/2025

Data

—

Responsável Técnico: ALEX FRANCISCO ALVES
CREA/CAU: 100056/D