



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **000003/2024**, Processo Administrativo nº **000010/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÕES DE OBRAS PARA MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DE MINAS

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
CONSTRUTORA P2 LTDA - 40.699.188/0001-22 CONSTRUTORAP2@OUTLOOK.COM - (33) 99976-1204	298.121,94	240.780,00	57.341,94 Proveito (19,23%)
Totais	298.121,94	240.780,00	57.341,94 Proveito (19,23%)


Detalhes

Marcos Alexandre Gonçalves Sordine na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: CONSTRUTORA P2 LTDA - CPF/CNPJ: 40.699.188/0001-22				
Lote 1		Data/Hora da Homologação - 26/07/2024 14:08:23		
G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÕES DE OBRAS PARA MELHORAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DE MINAS				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 01 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS.	4,50	M	310,02	1.395,09
OBRAS VIÁRIAS 02 EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E 8 CM - FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OSMATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E 6 CM..	1.705,48	M	79,94	136.336,07
DRENAGEM 01 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	648,75	M	34,84	22.602,45

MEIO-FIO E TRAVAMENTO 01 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	454,49	M	62,73	28.510,16
CALÇADAS 01 LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DEDEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO	49,09	M³	23,08	1.133,00
CALÇADAS 02 PASSEIOS DE CONCRETO E 8 CM, FCK 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	545,39	M	73,31	39.982,54
CALÇADAS 03 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,36	M	136,33	1.276,05
SINALIZAÇÃO 01. PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	1,76	M	670,47	1.180,03
SINALIZAÇÃO 02. PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	3,14	M	629,31	1.975,40
SINALIZAÇÃO 03. PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM.	2,00	UN	84,15	168,30
CALÇADAS 04. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	28,35	M	25,61	726,04
ADM LOCAL 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	1,00	UN	5.494,87	5.494,87

São Félix de Minas, 26 de Julho de 2024.


 Autoridade Competente: Marcos Alexandre Gonçalves Sordine