



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG

## CNPJ: 01.613.123/0001-60

AVENIDA JOSE ANTÔNIO SANTANA, Nº 555 - CENTRO - CEP: 35334-000 - FONE: (33) 3315-7000

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS:</b>	REFORMA E MELHORIA DA PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO	<b>BDI:</b>	<b>27,56%</b>	<b>DATA:</b>	FEVEREIRO - 2026
<b>LOCAL:</b>	PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO S/N - CENTRO - CEP: 35.334-000 - SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG.	<b>FOLHAS:</b>	Total 10 folhas	<b>EXECUÇÃO:</b>	INDIRETA

ITEM	REFERÊNCIA SEINFRA OUTUBRO/2025 E SINAPI JULHO/2025	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	1,00	UND.	R\$ 1.153,26	R\$ 1.471,10	R\$ 1.471,10
1.2	ED-29823	TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO	382,50	M²	R\$ 65,24	R\$ 83,22	R\$ 31.831,71
1.3	ED-50162	PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE METALICA GALVANIZADA, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS	10,00	M²	R\$ 165,22	R\$ 210,75	R\$ 2.107,55
		<b>SUB-TOTAL DO ITEM</b>					<b>R\$ 35.410,35</b>
<b>2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
2.1	ED-48445	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	4,31	M³	R\$ 347,08	R\$ 442,74	R\$ 1.908,19
2.3	ED-51105	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	17,27	M³	R\$ 7,28	R\$ 9,29	R\$ 160,38
2.4	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	512,81	M²	R\$ 5,49	R\$ 7,00	R\$ 3.591,23
2.5	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	152,48	M	R\$ 76,52	R\$ 97,61	R\$ 14.883,41
2.6	RO-41081	Regularização do sub-leito (proctor normal)	1.465,58	M²	R\$ 1,18	R\$ 1,51	R\$ 2.206,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG**  
**CNPJ: 01.613.123/0001-60**

AVENIDA JOSE ANTÔNIO SANTANA, Nº 555 - CENTRO - CEP: 35334-000 - FONE: (33) 3315-7000

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

<b>SERVIÇOS:</b>	REFORMA E MELHORIA DA PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO	<b>BDI:</b> 27,56%	<b>DATA:</b> FEVEREIRO - 2026				
<b>LOCAL:</b>	PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO S/N - CENTRO - CEP: 35.334-000 - SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG.	<b>FOLHAS:</b> Total 10 folhas	<b>EXECUÇÃO:</b> INDIRETA				
ITEM	REFERÊNCIA SEINFRA OUTUBRO/2025 E SINAPI JULHO/2025	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
2.7	ED-50418	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO (PAVER), ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	1.465,58	M <sup>2</sup>	R\$ 79,37	R\$ 101,24	R\$ 148.381,73
<b>SUB-TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 171.130,93</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG

## CNPJ: 01.613.123/0001-60

AVENIDA JOSE ANTÔNIO SANTANA, Nº 555 - CENTRO - CEP: 35334-000 - FONE: (33) 3315-7000

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS:</b>	REFORMA E MELHORIA DA PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO	<b>BDI:</b>	27,56%	<b>DATA:</b>	FEVEREIRO - 2026
<b>LOCAL:</b>	PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO S/N - CENTRO - CEP: 35.334-000 - SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG.	<b>FOLHAS:</b>	Total 10 folhas	<b>EXECUÇÃO:</b>	INDIRETA

ITEM	REFERÊNCIA SEINFRA OUTUBRO/2025 E SINAPI JULHO/2025	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>3</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
3.1	ED-49309	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	185,00	M	R\$ 23,90	R\$ 30,49	R\$ 5.640,07
3.2	ED-17935	SONDAGEM DE ELETRODUTO/DUTOS COM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DO FIO 1,24MM, 18 BWG, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	215,00	M	R\$ 0,96	R\$ 1,22	R\$ 263,28
3.3	ED-17953	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO	30,00	M	R\$ 6,45	R\$ 8,23	R\$ 246,83
3.4	ED-20579	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	1,00	UND.	R\$ 2.349,18	R\$ 2.996,61	R\$ 2.996,61
3.5	ED-49506	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM	1,00	UND.	R\$ 167,48	R\$ 213,64	R\$ 213,64
3.6	ED-49505	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM	1,00	UND.	R\$ 110,68	R\$ 141,18	R\$ 141,18
3.7	ED-49230	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A	9,00	UND.	R\$ 21,89	R\$ 27,92	R\$ 251,31
3.8	ED-49234	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A	8,00	UND.	R\$ 21,89	R\$ 27,92	R\$ 223,38
3.9	ED-49237	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A	3,00	UND.	R\$ 27,90	R\$ 35,59	R\$ 106,77
3.10	ED-49228	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	4,00	UND.	R\$ 21,89	R\$ 27,92	R\$ 111,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG

## CNPJ: 01.613.123/0001-60

AVENIDA JOSE ANTÔNIO SANTANA, Nº 555 - CENTRO - CEP: 35334-000 - FONE: (33) 3315-7000

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS:</b>	REFORMA E MELHORIA DA PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO	<b>BDI:</b>	27,56%	<b>DATA:</b>	FEVEREIRO - 2026
<b>LOCAL:</b>	PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO S/N - CENTRO - CEP: 35.334-000 - SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG.	<b>FOLHAS:</b>	Total 10 folhas	<b>EXECUÇÃO:</b>	INDIRETA

ITEM	REFERÊNCIA SEINFRA OUTUBRO/2025 E SINAPI JULHO/2025	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
3.11	ED-50232	PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	12,00	UND.	R\$ 283,21	R\$ 361,26	R\$ 4.335,15
3.12	ED-48966	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V	1.000,00	UND.	R\$ 14,72	R\$ 18,78	R\$ 18.776,83
3.13	ED-48961	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V	300,00	UND.	R\$ 8,42	R\$ 10,74	R\$ 3.222,17
3.14	ED-48956	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	800,00	UND.	R\$ 6,02	R\$ 7,68	R\$ 6.143,29
3.15	ED-48971	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V	300,00	M	R\$ 20,26	R\$ 25,84	R\$ 7.753,10
3.16	ED-15781	CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA	2,00	UND.	R\$ 21,51	R\$ 27,44	R\$ 54,88
3.17	ED-49527	SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 K	1,00	UND.	R\$ 298,19	R\$ 380,37	R\$ 380,37
3.18	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	10,00	UND.	R\$ 2.349,89	R\$ 2.997,52	R\$ 29.975,20
3.19	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	20,00	UND.	R\$ 505,03	R\$ 644,22	R\$ 12.884,33
3.20	ED-49524	RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO	20,00	UND.	R\$ 49,95	R\$ 63,72	R\$ 1.274,32



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG

## CNPJ: 01.613.123/0001-60

AVENIDA JOSE ANTÔNIO SANTANA, Nº 555 - CENTRO - CEP: 35334-000 - FONE: (33) 3315-7000

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS:</b> REFORMA E MELHORIA DA PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO	<b>BDI:</b> <span style="color: red;">27,56%</span>	<b>DATA:</b> FEVEREIRO - 2026
<b>LOCAL:</b> PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO S/N - CENTRO - CEP: 35.334-000 - SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG.	<b>FOLHAS:</b> Total 10 folhas	<b>EXECUÇÃO:</b> INDIRETA

ITEM	REFERÊNCIA <small>SEINFRA OUTUBRO/2025 E SINAPI JULHO/2025</small>	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
3.21	ED-51067	HASTE PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4" X 3M	1,00	UND.	R\$ 204,15	R\$ 260,41	R\$ 260,41
3.22	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	5,00	UND.	R\$ 3,38	R\$ 4,31	R\$ 21,56
<b>SUB-TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 95.276,36</b>
<b>4</b>		<b>PISOS</b>					
5.1	ED-50569	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	266,35	M <sup>2</sup>	R\$ 63,13	R\$ 80,53	R\$ 21.448,80
5.2	ED-50571	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 15 MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	266,35	M <sup>2</sup>	R\$ 92,23	R\$ 117,65	R\$ 31.335,70
5.3	ED-50630	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 12MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16,00	M <sup>2</sup>	R\$ 259,20	R\$ 330,64	R\$ 5.290,17
<b>SUB-TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 58.074,67</b>
<b>6</b>		<b>ALVENARIA</b>					
6.1	ED-49197	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	22,00	UND.	R\$ 291,46	R\$ 371,79	R\$ 8.179,30
6.2	ED-50710	RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/ TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO	185,00	M	R\$ 10,34	R\$ 13,19	R\$ 2.440,10
6.4	ED-48222	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	26,90	M <sup>2</sup>	R\$ 191,36	R\$ 244,10	R\$ 6.566,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG

## CNPJ: 01.613.123/0001-60

AVENIDA JOSE ANTÔNIO SANTANA, Nº 555 - CENTRO - CEP: 35334-000 - FONE: (33) 3315-7000

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS:</b>	REFORMA E MELHORIA DA PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO	<b>BDI:</b>	27,56%	<b>DATA:</b>	FEVEREIRO - 2026
<b>LOCAL:</b>	PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO S/N - CENTRO - CEP: 35.334-000 - SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG.	<b>FOLHAS:</b>	Total 10 folhas	<b>EXECUÇÃO:</b>	INDIRETA

ITEM	REFERÊNCIA SEINFRA OUTUBRO/2025 E SINAPI JULHO/2025	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
6.5	ED-48436	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	15,96	M <sup>2</sup>	R\$ 158,67	R\$ 202,40	R\$ 3.230,30
6.6	ED-48458	REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURA E MAÇANETAS), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	1,00	UND.	R\$ 22,10	R\$ 28,19	R\$ 28,19
6.7	ED-48497	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	1,68	M <sup>2</sup>	R\$ 19,39	R\$ 24,73	R\$ 41,55
6.8	ED-29231	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	228,70	M <sup>3</sup> xKM	R\$ 2,56	R\$ 3,27	R\$ 746,83
6.9	ED-50729	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	56,85	M <sup>2</sup>	R\$ 13,66	R\$ 17,42	R\$ 990,59
6.10	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	56,85	M <sup>2</sup>	R\$ 35,53	R\$ 45,32	R\$ 2.576,56
6.11	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	4,00	UND.	R\$ 449,77	R\$ 573,73	R\$ 2.294,91
6.12	ED-48360	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	6,00	UND.	R\$ 965,73	R\$ 1.231,89	R\$ 7.391,31
6.13	ED-48353	BANCO EXTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, L = 40 CM	46,97	M	R\$ 242,56	R\$ 309,41	R\$ 14.532,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG

## CNPJ: 01.613.123/0001-60

AVENIDA JOSE ANTÔNIO SANTANA, Nº 555 - CENTRO - CEP: 35334-000 - FONE: (33) 3315-7000

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS:</b>	REFORMA E MELHORIA DA PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO	<b>BDI:</b>	<b>27,56%</b>	<b>DATA:</b>	FEVEREIRO - 2026
<b>LOCAL:</b>	PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO S/N - CENTRO - CEP: 35.334-000 - SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG.	<b>FOLHAS:</b>	Total 10 folhas	<b>EXECUÇÃO:</b>	INDIRETA

ITEM	REFERÊNCIA SEINFRA OUTUBRO/2025 E SINAPI JULHO/2025	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
6.14	RO-42830	BRAÇO PROJETADO COM ALTURA MAIOR OU IGUAL À 5,50 METROS E VÃO DE 3,80 METROS (EXECUÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, BASE DE CONCRETO, CHUMBADORES, COLOCAÇÃO DA PLACA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)	1,00	UND.	R\$ 805,08	R\$ 1.026,96	R\$ 1.026,96
<b>SUB-TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 50.045,82</b>
<b>7</b>		<b>REVESTIMENTOS</b>					
7.1	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO,	73,75	M <sup>2</sup>	R\$ 76,10	R\$ 97,07	R\$ 7.159,15
7.2	ED-50544	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	175,35	M <sup>2</sup>	R\$ 82,58	R\$ 105,34	R\$ 18.471,20
<b>SUB-TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 25.630,35</b>
<b>8</b>		<b>PAISAGISMO</b>					
8.1	ED-50699	CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO	1,00	UND.	R\$ 97,16	R\$ 123,94	R\$ 123,94
8.2	ED-50703	LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA	319,26	M <sup>2</sup>	R\$ 2,48	R\$ 3,16	R\$ 1.009,98
8.3	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	319,26	M <sup>2</sup>	R\$ 10,28	R\$ 13,11	R\$ 4.186,51
8.4	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	15,06	M <sup>3</sup>	R\$ 41,84	R\$ 53,37	R\$ 803,77
8.5	ED-50437	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	151,92	M <sup>2</sup>	R\$ 35,33	R\$ 45,07	R\$ 6.846,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG

## CNPJ: 01.613.123/0001-60

AVENIDA JOSE ANTÔNIO SANTANA, Nº 555 - CENTRO - CEP: 35334-000 - FONE: (33) 3315-7000

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

<b>SERVIÇOS:</b>	REFORMA E MELHORIA DA PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO	<b>BDI:</b>	<b>27,56%</b>	<b>DATA:</b>	FEVEREIRO - 2026
<b>LOCAL:</b>	PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO S/N - CENTRO - CEP: 35.334-000 - SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG.	<b>FOLHAS:</b>	Total 10 folhas	<b>EXECUÇÃO:</b>	INDIRETA

ITEM	REFERÊNCIA SEINFRA OUTUBRO/2025 E SINAPI JULHO/2025	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
8.6	ED-50707	PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS	7,00	UND.	R\$ 13,13	R\$ 16,75	R\$ 117,24
8.7	ED-50433	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	24,00	UND.	R\$ 11,33	R\$ 14,45	R\$ 346,86
8.8	ED-50434	FORNECIMENTO DE ARBUSTO COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, EXCLUSIVE PLANTIO	24,00	UND.	R\$ 3,89	R\$ 4,96	R\$ 119,09
8.9	ED-25497	FORNECIMENTO DE ÁRVORE OITI COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	1,00	UND.	R\$ 111,34	R\$ 142,03	R\$ 142,03
8.10	ED-50441	FORNECIMENTO DE ÁRVORE ACÁSSIA MIMOSA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO	6,00	UND.	R\$ 151,56	R\$ 193,33	R\$ 1.159,98
<b>SUB-TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 14.855,96</b>
<b>9</b>		<b>PINTURA</b>					
9.1	ED-50510	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSAACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	52,50	M²	R\$ 25,76	R\$ 32,86	R\$ 1.725,12
9.2	ED-50495	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDOANTICORROSIVO	10,45	M²	R\$ 33,11	R\$ 42,24	R\$ 441,36
9.6	ED-50490	PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	135,00	M	R\$ 15,86	R\$ 20,23	R\$ 2.731,19
9.7	ED-50518	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA	2,00	UND.	R\$ 287,83	R\$ 367,16	R\$ 734,31
<b>SUB-TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 5.631,98</b>
<b>10</b>		<b>ALAMBRADO E PERGOLADO</b>					
10.4	ED-50921	ALAMBRADO PARA FECHAMENTO, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 1M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"	41,00	M	R\$ 204,01	R\$ 260,24	R\$ 10.669,64



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG**  
**CNPJ: 01.613.123/0001-60**

AVENIDA JOSE ANTÔNIO SANTANA, Nº 555 - CENTRO - CEP: 35334-000 - FONE: (33) 3315-7000

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

<b>SERVIÇOS:</b>	REFORMA E MELHORIA DA PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO	<b>BDI:</b> 27,56%	<b>DATA:</b> FEVEREIRO - 2026
<b>LOCAL:</b>	PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO S/N - CENTRO - CEP: 35.334-000 - SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG.	<b>FOLHAS:</b> Total 10 folhas	<b>EXECUÇÃO:</b> INDIRETA

ITEM	REFERÊNCIA SEINFRA OUTUBRO/2025 E SINAPI JULHO/2025	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
10.5	ED-51160	VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE , ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	53,64	M <sup>2</sup>	R\$ 333,13	R\$ 424,94	R\$ 22.793,82
10.6	ED-49665	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EMSUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	196,31	KG	R\$ 25,27	R\$ 32,23	R\$ 6.327,94
<b>SUB-TOTAL DO ITEM</b>							R\$ 39.791,39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG**  
**CNPJ: 01.613.123/0001-60**

AVENIDA JOSE ANTÔNIO SANTANA, Nº 555 - CENTRO - CEP: 35334-000 - FONE: (33) 3315-7000

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS**

<b>SERVIÇOS:</b>	REFORMA E MELHORIA DA PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO	<b>BDI:</b> 27,56%	<b>DATA:</b> FEVEREIRO - 2026
<b>LOCAL:</b>	PRAÇA JOÃO BARBOSA NETO S/N - CENTRO - CEP: 35.334-000 - SÃO SEBASTIÃO DO ANTA - MG.	<b>FOLHAS:</b> Total 10 folhas	<b>EXECUÇÃO:</b> INDIRETA

ITEM	REFERÊNCIA SEINFRA OUTUBRO/2025 E SINAPI JULHO/2025	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
11		SERVIÇOS FINAIS					
10.0	ED-50265	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT -PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	4,00	M <sup>2</sup>	R\$ 669,70	R\$ 854,27	R\$ 3.417,08
10.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	1.672,91	M <sup>2</sup>	R\$ 7,78	R\$ 9,92	R\$ 16.602,24
<b>SUB-TOTAL DO ITEM</b>							<b>R\$ 20.019,32</b>

**TOTAL GERAL: R\$ 515.867,13**

**BRUNO HENRIQUE DA CRUZ PEREIRA**  
Eng° Civil - Crea n°. 369.064/D-MG

**Osmaninho Custódio De Melo**  
Prefeito Municipal