

Planilha Orçamentaria de Custo

PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO SABASTIÃO DO ANTA

Referencia: Sinapi JULHO/2025 e Seinfra OUTUBRO/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AVENIDA TABAJARA TRECHO 04

Folhas: 3 Folhas

Data: MAIO/2026

Execução: Indireta

BDI:24,13%

ITEM	FUNTE	CDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
1			CALÇAMENTO E DENAGEM AVENIDA TABAJARA					
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2808,29
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	502,75	624,06	2808,29
1.1			DRENAGEM					31872,82
1.1.10	SEINFRA	ED-48549	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO,GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UND.	2,00	2753,48	3417,89	6835,79
1.1.12	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	584,13	34,53	42,86	25037,03
2.1			OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAÇÃO)					317120,65
2.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	2453,42	2,78	3,45	8466,30
2.2.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	2453,42	101,35	125,81	308654,36
3.1			URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					49275,44
3.1.0	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2023	M	626,13	63,40	78,70	49275,44
4.1			SINALIZAÇÃO					3941,79
4.1.1	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM , APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	50,50	25,75	31,96	1614,16
4.1.2	SEINFRA	RO-42193	Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT -Placa Retangular (Execução, incluindo fornecimento e transporte detodos os materiais, inclusive poste de sustentação	M²	2,80	669,70	831,30	2327,64
							VALOR TOTAL:	405018,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA

Prefeito Municipal: Osmaninho Custodio de Melo

Engenheiro resp. técnico:
Bruno Henrique da Cruz Pereira
CREA:MG369064D

Planilha Orçamentaria de Custo

PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO SABASTIÃO DO ANTA

Referencia: Sinapi JULHO/2025 e Seinfra OUTUBRO/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AVENIDA TABAJARA TRECHO 04

Folhas: 3 Folhas

Data: MAIO/2026

Execução: Indireta

BDI:24,13%

Planilha Orçamentaria de Custo

PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO SABASTIÃO DO ANTA

Referencia: Sinapi JULHO/2025 e Seinfra OUTUBRO/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AVENIDA TABAJARA TRECHO 04

Folhas: 3 Folhas

Data: MAIO/2026

Execução: Indireta

BDI: 24,13%