



# COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

BANCO DE DESENVOLVIMENTO  
DE MINAS GERAIS

## INFORMAÇÕES GERAIS

**Município:** São Sebastião do Anta  
**Projeto:** PAVIMENTAÇÃO AVENIDA TABAJARA  
**Responsável Técnico:** BRUNO HENRIQUE DA CRUZ PEREIRA  
**Nº CREA/CAU:** 369064MG  
**Data:** 22/05/2026

### Referências de Preços

1 Sinapi\_2026\_03  
2 Sicor\_2026\_01\_Leste

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
<b>PAVIMENTAÇÃO AVENIDA TABAJARA</b>						
<b>1</b>	<b>CPU-001</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AVENIDA TABAJARA</b>	<b>SERVIÇO</b>		<b>205.910,35</b>	
<b>1.1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>1.644,98</b>	
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,500	365,55	1.644,98
<b>1.2</b>		<b>DRENAGEM</b>				<b>18.514,57</b>
1.2.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	349,740	37,21	13.013,83
1.2.2	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,000	2.750,37	5.500,74
<b>1.3</b>		<b>OBRAS VIARIAS(PAVIMENTAÇÃO)</b>				<b>158.200,53</b>
1.3.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.468,900	2,99	4.392,01
1.3.2	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.468,900	104,71	153.808,52
<b>1.4</b>		<b>URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES</b>				<b>26.302,04</b>
1.4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	374,940	70,15	26.302,04
<b>1.5</b>		<b>SINALIZAÇÃO</b>				<b>1.248,24</b>

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
1.5.1	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	42,000	29,72	1.248,24