



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: São Sebastião do Anta

Projeto: PAVIMENTAÇÃO AVENIDA TABAJARA

Responsável Técnico: BRUNO HENRIQUE DA CRUZ PEREIRA

Nº CREA/CAU: 369064MG

BDI1: 24,23% - Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

BDI2: 0,00% -

Data: 22/05/2026

Referências de Preços

1 Sinapi_2026_03

2 Sicor_2026_01_Leste

Item	Código	Descrição	Unid.	BDI REF.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)	
						Sem BDI		Com BDI	
						Unitário	Total	Unitário	Total
PAVIMENTAÇÃO AVENIDA TABAJARA							205.910,36		255.796,37
1		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM AVENIDA TABAJARA					205.910,36		255.796,37
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.644,98		2.043,54
1.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	BDI1	4,500	365,55	1.644,98	454,12	2.043,54
1.2		DRENAGEM					18.514,57		23.002,04
1.2.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	BDI1	349,740	37,21	13.013,83	46,23	16.168,48
1.2.2	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	BDI1	2,000	2.750,37	5.500,74	3.416,78	6.833,56
1.3		OBRAS VIARIAS(PAVIMENTAÇÃO)					158.200,53		196.524,13
1.3.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	BDI1	1.468,900	2,99	4.392,01	3,71	5.449,62
1.3.2	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	BDI1	1.468,900	104,71	153.808,52	130,08	191.074,51
1.4		URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					26.302,04		32.676,02
1.4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	BDI1	374,940	70,15	26.302,04	87,15	32.676,02
1.5		SINALIZAÇÃO					1.248,24		1.550,64
1.5.1	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	BDI1	42,000	29,72	1.248,24	36,92	1.550,64