

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1102.502-46	<b>Nº SICONV</b> 984517/2025	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 05-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NA AVENIDA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO SEBASTIÃO DO ANTA-MG	<b>BDI 1</b> 25,53%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NA AVENIDA TABAJARA</b>									<b>510.141,76</b>	
<b>1.</b>			<b>(PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS)</b>						<b>510.141,76</b>	
<b>1.1.</b>			<b>(INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA)</b>						<b>2.839,95</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	502,75	BDI 1	631,10	2.839,95	RA
<b>1.2.</b>			<b>(DRENAGEM)</b>						<b>47.005,26</b>	
1.2.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	45,00	8,45	BDI 1	10,61	477,45	RA
1.2.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	30,00	6,37	BDI 1	8,00	240,00	RA
1.2.3.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,00	461,74	BDI 1	579,62	1.738,86	RA
1.2.4.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	30,00	265,00	BDI 1	332,65	9.979,50	RA
1.2.5.	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	11,53	13,29	BDI 1	16,68	192,32	RA
1.2.6.	SEINFRA	ED-48549	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	4,00	2.753,48	BDI 1	3.456,44	13.825,76	RA
1.2.7.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	474,08	34,53	BDI 1	43,35	20.551,37	RA
<b>1.3.</b>			<b>(OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS))</b>						<b>346.800,20</b>	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.652,23	2,78	BDI 1	3,49	9.256,28	RA
1.3.2.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.653,23	101,35	BDI 1	127,22	337.543,92	RA
<b>1.4.</b>			<b>(URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES)</b>						<b>37.732,03</b>	
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	474,08	63,40	BDI 1	79,59	37.732,03	RA
<b>1.5.</b>			<b>(ACESSIBILIDADE)</b>						<b>73.394,70</b>	
1.5.1.	SEINFRA	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m2	711,12	5,49	BDI 1	6,89	4.899,62	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1102.502-46	<b>Nº SICONV</b> 984517/2025	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 05-23 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NA AVENIDA	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO SEBASTIÃO DO ANTA-MG	<b>BDI 1</b> 25,53%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS NA AVENIDA TABAJARA</b>										<b>510.141,76</b>
1.5.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	711,12	76,73	BDI 1	96,32	68.495,08	RA
<b>1.6.</b>			<b>(SINALIZAÇÃO)</b>					-	<b>2.369,62</b>	
1.6.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	63,00	25,75	BDI 1	32,32	2.036,16	RA
1.6.2.	Composição	002	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA EM CHAPA DE AÇO *45 CM X *20 CM, COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	2,00	132,82	BDI 1	166,73	333,46	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA-MG

**Local**

segunda-feira, 25 de setembro de 2023

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** BRUNO HENRIQUE DA CRUZ PEREIRA

**CREA/CAU:** 369064/D-MG

**ART/RRT:** MG20232399404

RECURSO

↓