

COMP. 01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									UNIDADE	SICRO OUTUBRO/2025 DESONERADO
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO PALMAS-SANTA RITA									TOTAL:	R\$ 5.454,16	
EQUIPAMENTO	ORIGEM	DESTINO	DMT (KM)	K	FU	VELOCIDADE	QTD	PR. UNIT.	PR. TOTAL	TRANSPORTADO POR	CODIGO
Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW	PALMAS	SANTA RITA - TO	147,33	2,00	0,50	60,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 1.363,54	Cavalo mecânico c/ semirreboque	E9018
Container p/ escritório	PALMAS	SANTA RITA - TO	147,33	2,00	0,50	60,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 1.363,54	Cavalo mecânico c/ semirreboque	E9018
Grupo gerador - 456 kVA	PALMAS	SANTA RITA - TO	147,33	2,00	0,50	60,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 1.363,54	Cavalo mecânico c/ semirreboque	E9018
Betoneira capacidade 400 l	PALMAS	SANTA RITA - TO	147,33	2,00	0,50	60,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 1.363,54	Cavalo mecânico c/ semirreboque	E9018
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO (SANTA RITA / PONTE 7M)									TOTAL:	R\$ 849,61	SICRO OUTUBRO/2025 DESONERADO
EQUIPAMENTO	ORIGEM	DESTINO	DMT (KM)	K	FU	VELOCIDADE	QTD	PR. UNIT.	PR. TOTAL	TRANSPORTADO POR	CODIGO
Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW	SANTA RITA - TO	PONTE 7M	15,30	2,00	0,50	40,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 212,40	Cavalo mecânico c/ semirreboque	E9018
Container p/ escritório	SANTA RITA - TO	PONTE 7M	15,30	2,00	0,50	40,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 212,40	Cavalo mecânico c/ semirreboque	E9018
Grupo gerador - 456 kVA	SANTA RITA - TO	PONTE 7M	15,30	2,00	0,50	40,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 212,40	Cavalo mecânico c/ semirreboque	E9018
Betoneira capacidade 400 l	SANTA RITA - TO	PONTE 7M	15,30	2,00	0,50	40,00	1,00	R\$ 555,30	R\$ 212,40	Cavalo mecânico c/ semirreboque	E9018
TOTAL DO ITEM:									R\$ 6.303,77		

Calculado com a utilização da fórmula do DNIT

$$CM_{ob} = \left( \frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$$

Responsável Técnico  
Nome: FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA VALENTIN  
CREA/CAU: 315.184/D-TO