



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000.000-00	Nº TransfereGOV 00000/0000	PROPONENTE / TOMADOR PREFRITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA AV. CÂNDIDO MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE TRECHO	MUNICÍPIO / UF VARGEM ALEGRE/MG	BDI 1 19.60%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE TRECHO DA AV. CÂNDIDO MACHADO									631.706,13	
1.			RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA AV. CÂNDIDO MACHADO					-	631.706,13	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	14.134,57	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - 03 MESES	UN	1,00	11.818,20	BDI 1	14.134,57	14.134,57	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.727,32	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	506,75	BDI 1	606,07	2.727,32	RA
1.3.			BASE DE SOLO					-	146.757,43	
1.3.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	3.294,40	0,58	BDI 1	0,69	2.273,14	RA
1.3.2.	SICOR-MG	RO-00359	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista e executada com recicladora, de solo bica corrida (30% - 70%), com material de jazida e bica corrida comercial - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga da bica corrida, exclui o transporte)	M3	874,50	112,80	BDI 1	134,91	117.978,80	RA
1.3.3.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	16.189,62	1,26	BDI 1	1,51	24.446,33	RA
1.3.4.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.612,56	0,48	BDI 1	0,57	2.059,16	RA
1.4.			SARJETAS					-	26.710,46	
1.4.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	632,35	35,32	BDI 1	42,24	26.710,46	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	433.228,48	
1.5.1.	SICRO	4011352	Imprimação com emulsão asfáltica	M2	3.294,40	0,68	BDI 1	0,81	2.668,46	RA
1.5.2.	SICRO	4011354	Pintura de ligação - emulsão com polímero	M2	2.914,99	0,47	BDI 1	0,56	1.632,39	RA
1.5.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	174,90	1.948,89	BDI 1	2.330,87	407.669,16	RA
1.5.4.	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	12.592,80	1,26	BDI 1	1,51	19.015,13	RA
1.5.5.	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.400,06	0,48	BDI 1	0,57	1.938,03	RA
1.5.6.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	162,32	1,42	BDI 1	1,70	275,94	RA
1.5.7.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	43,83	0,56	BDI 1	0,67	29,37	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	8.147,87	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0000.000-00	Nº TransfereGOV 00000/0000	PROPONENTE / TOMADOR PREFRITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA AV. CÂNDIDO MACHADO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE TRECHO	MUNICÍPIO / UF VARGEM ALEGRE/MG	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE TRECHO DA AV. CÂNDIDO MACHADO									631.706,13	
1.6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M	948,53	7,18	BDI 1	8,59	8.147,87	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VARGEM ALEGRE/MG
Local

sexta-feira, 9 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS DA FONSECA FURTADO
CREA/CAU: 201.358/D-MG
ART/RRT: MG2025XXXXXXX