

MEMORIAL DESCRITIVO				
PREFEITURA: MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA			FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM BLOCOS S			DATA: 08/04/2024	
LOCAL: CENTRO, PINGO D'ÁGUA-MG			REFERÊNCIA DE PREÇOS: SEINFRA DESONERADO - OUT/2023	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	MEMORIAL DESCRITIVO
1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UND	A placa deverá ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, proporções e demais orientações fornecidas pela prefeitura municipal. Ela deverá ser confeccionada em chapa plana galvanizada, em material resistente às intempéries. A fixação deverá ser feita com peças de madeira, de qualidade e resistência para suporte da placa, devendo ser afixada em local visível. A placa deverá ser mantida em bom estado de conservação durante o período de execução da obra.
2	RO-41211	REMOÇÃO E CARGA DE TODO PAVIMENTO EXISTENTE	M3	Remoção do pavimento e colchão de areia existente utilizando equipamento pá carregadeira, incluindo a carga do material sobre caminhões basculantes
3	ED-29229	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3	Transporte e descarga do material removido até o bota fora indicado pelo engenheiro fiscal da prefeitura municipal de Pingo D'Água
4	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M2	Regularização e compactação da base existente, para recebimento do colchão de areia e pavimento em bloquete
5	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M2	Execução de pavimento em bloquete sextavado com espessura de 8cm e resistência de 35MPa, inclusive execução de colchão de areia com espessura de 6cm
6	RO-41599	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	Demolição de meio-fio danificado, para substituição
7	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	Execução de meio-fio de concreto pré-moldado, nos locais onde for necessário a substituição do meio-fio existente. Deverão ser executados rebaixos nos meios-fios, onde for necessário, para posterior instalação de rampas de acessibilidade.
8	C001	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 10CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	Execução de sarjeta de concreto, moldada no local, largura 30cm e espessura 10cm
_____ ENGENHEIRO RESPONSÁVEL _____ PREFEITURA MUNICIPAL				