

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA

FOLHA Nº: 01/01

OBRA: Instalação de pergolados na Praça das palmeiras, Praças Lírios, Praça Orquídias, Praça Girassol, Praça Pau Brasil e Praça das Rosas

DATA: 25/03/2026

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI DESONERADO - FEV-2026

TIPO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNIDADE	ÍNDICE / CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO		PERGOLADO EM MADEIRA PARAJÚ 5,40X8,0 m	UNI			18.567,96
INSUMO	35272	VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	86,4000	72,57	6.270,05
INSUMO	35275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	48,0000	153,49	7.367,52
INSUMO	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	kg	3,0000	17,55	52,65
COMPOSIÇÃO	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,0000	25,54	1.021,60
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,0000	30,96	1.238,40
COMPOSIÇÃO	102203	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021		154,3680	11,87	1.832,35
COMPOSIÇÃO	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	1,0240	766,98	785,39

RAFAEL DE SOUZA LUNA CREA/MG 190.700D_____
PREFEITURA MUNICIPAL