

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA

FOLHA Nº: 01/01

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DAS PALMEIRAS

DATA: 25/03/2026

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI DESONERADO - FEV-2026

TIPO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNIDADE	ÍNDICE / CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	C001	BANCO DE CONCRETO COM 2 FLOREIRAS DIMENSÕES DE 2,78X0,44 M	UNI			1.233,24
COMPOSIÇÃO	103350	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,3200	192,65	832,25
COMPOSIÇÃO	104962	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	4,3200	62,44	269,74
COMPOSIÇÃO	92522	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,6600	42,48	28,04
COMPOSIÇÃO	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,2540	14,94	33,67
COMPOSIÇÃO	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,0660	1.053,64	69,54
	C002	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO 4 PETALES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=5M - COM LUMINÁRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNI			3.169,38
INSUMO	5052 (SP)	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRAÇO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	UNI	1,0000	1.236,27	1.236,27
INSUMO	042243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX	UNI	4,0000	314,18	1.256,72
INSUMO	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	14,0000	2,59	36,26
	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UNI	4,0000	136,50	546,00
COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5502	26,51	14,58
COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4757	32,13	79,55

RAFAEL DE SOUZA LUNA CREA/MG 190.700D

PREFEITURA MUNICIPAL