

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA						FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO PARA CBUQ						DATA: 24/03/2026	
LOCAL: AV. DEP. RAIMUNDO ALBERGARIA, CENTRO, PINGO D'ÁGUA-MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MG FEV/2026 DESONERADO				()	DIRETA	(x)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES						LDI	29,50%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 2.185,61
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 375,05	R\$ 485,69	R\$ 2.185,61
2		BASE					R\$ 249.767,27
2.1	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	887,01	R\$ 12,53	R\$ 16,23	R\$ 14.396,17
2.2	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	7.096,08	R\$ 2,86	R\$ 3,70	R\$ 26.255,50
2.3	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.573,53	R\$ 3,89	R\$ 5,04	R\$ 23.050,59
2.4	105560	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	529,55	R\$ 12,47	R\$ 16,15	R\$ 8.552,23
2.5	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	15.988,28	R\$ 1,97	R\$ 2,55	R\$ 40.770,11
2.6	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	21.317,70	R\$ 0,75	R\$ 0,97	R\$ 20.678,17
2.7	105588	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	649,93	R\$ 137,90	R\$ 178,58	R\$ 116.064,50
3		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 507.573,43
3.1	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	381,60	R\$ 1,92	R\$ 2,49	R\$ 950,18
3.2	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	508,80	R\$ 0,73	R\$ 0,95	R\$ 483,36
3.3	102470	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.332,86	R\$ 9,41	R\$ 12,19	R\$ 52.817,56
3.4	104375	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	4.147,16	R\$ 2,58	R\$ 3,34	R\$ 13.851,51
3.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	4.976,70	R\$ 2,61	R\$ 3,38	R\$ 16.821,25
3.6	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6.635,60	R\$ 0,99	R\$ 1,28	R\$ 8.493,57
3.7	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	165,89	R\$ 1.927,85	R\$ 2.496,57	R\$ 414.156,00
4		URBANIZAÇÃO					R\$ 214.593,47
4.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	865,96	R\$ 61,45	R\$ 79,58	R\$ 68.913,10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA					FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO PARA CBUQ					DATA: 24/03/2026		
LOCAL: AV. DEP. RAIMUNDO ALBERGARIA, CENTRO, PINGO D'ÁGUA-MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MG FEV/2026 DESONERADO				()	DIRETA	(x)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES					LDI	29,50%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	571,16	R\$ 36,41	R\$ 47,15	R\$ 26.930,19
4.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	168,47	R\$ 93,61	R\$ 121,22	R\$ 20.421,93
4.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	14,23	R\$ 93,27	R\$ 120,78	R\$ 1.718,70
4.5	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	14,23	R\$ 23,46	R\$ 30,38	R\$ 432,31
4.6	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	237,14	R\$ 19,62	R\$ 25,41	R\$ 6.025,73
4.7	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	11,00	R\$ 141,14	R\$ 182,78	R\$ 2.010,58
4.8	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	474,28	R\$ 19,19	R\$ 24,85	R\$ 11.785,86
4.9	105955	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	11,00	R\$ 2.551,73	R\$ 3.304,49	R\$ 36.349,39
4.10	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	44,00	R\$ 136,50	R\$ 176,77	R\$ 7.777,88
4.11	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	44,00	R\$ 565,60	R\$ 732,45	R\$ 32.227,80
5		ADM LOCAL					R\$ 26.841,76
5.1	C001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	R\$ 20.727,23	R\$ 26.841,76	R\$ 26.841,76
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 1.000.961,54
<p>_____</p> <p>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL</p>				<p>_____</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL</p>			