MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ	**DATA: 26/03/2026**
LOCAL: BAIRRO SACRAMENTO E SÃO SEBASTIÃO, PINGO D'ÁGUA-MG	**REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA LESTE MG OUT/2025 - SICRO MG OUT/2025 - SINAPI MG FEV/2026 - SEM DESONERAÇÃO**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	MEMORIAL DESCRITIVO
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	SICOR/ SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	O fornecimento da placa de obra ficará a cargo da contratada, sendo a contratante responsável pelo fornecimento da diagramação, conforme manual de placas do convênio. A contratante determinará o local onde a placa será fixada.
2			**DEMOLIÇÕES**		
2.1	SICOR/ SEINFRA	ED-51105	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	m3	Escavação horizontal na pista para retirada do pavimento em bloquete danificado, colchão de areia e camada de solo de má qualidade
2.2	SICOR/ SEINFRA	ED-29230	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	Transporte do material escavado, incluindo entulho, até o bota-fora
3			**BASE**		
3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	Regularização e compactação do leito da pista após a retirada do material
3.2	PREFEITURA	I001	AQUISIÇÃO DE SOLO ARGILOSO PARA BASE (A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA)	M3	Aquisição, A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA, de solo argiloso para execução de reforço de subleito.
3.3	SICOR/ SEINFRA	ED-51105	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA	m3	Escavação de material de base e sub-base (argiloso) em jazida para execução de reforço na pista
3.4	SICOR/ SEINFRA	ED-29232	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	Transporte do material escavado na jazida até a pista
3.5	SINAPI	105557	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	Execução de reforço de sub leito com material argiloso, incluindo aterro e compactação
3.6	SICRO/DNIT	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	Transporte do material de base, brita 1/bica corrida, da pedreira até o local da obra
3.7	SICRO/DNIT	4011320	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado	M3	Execução de base para pavimentação asfáltica, executada com mistura de solo argiloso com bica corrida (brita), incluindo mistura, aterro e compactação
4			**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	SICRO/DNIT	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	Transporte de material betuminoso para imprimação e pintura de ligação, da refinaria até o local da obra
4.2	DER-MG	ARP 365/2023 (Preço Unit. com ICMS)	ASFALTO - ASFALTO DILUIDO; COM A IDENTIFICACAO CM-30 - NORMA DNER 363/97-EM	ton	Material para imprimação CM-30
4.3	DER-MG	ARP 365/2023 (Preço Unit. com ICMS)	EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO; RUPTURA RÁPIDA - RR 2C - DNIT-EM-165/2013 - EM - Emulsões Asfálticas Catiônicas.	ton	Material para pintura de ligação RR 2C
4.4	SICRO/DNIT	4011351	Imprimação com asfalto diluído	M2	Execução de imprimação sobre a base construída
4.5	SICRO/DNIT	4011353	Pintura de ligação	M2	Execução de pintura de ligação nos locais que receberão a pavimentação asfáltica
4.6	SICRO/DNIT	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	Transporte da massa asfáltica, da usina até o local da obra
4.7	SICOR/ SEINFRA	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m3	Execução de pavimento asfáltico CBUQ, para camada de rolamento, e=4cm
5			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
5.1	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	Execução de sarjetas de concreto moldadas in loco (HAVERÁ O REBAIXAMENTO DOS MEIOS-FIOS, ONDE, FUTURAMENTE, SERÃO EXECUTADAS AS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE)

MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA	**FOLHA Nº: 01/01**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ	**DATA: 26/03/2026**
LOCAL: BAIRRO SACRAMENTO E SÃO SEBASTIÃO, PINGO D'ÁGUA-MG	**REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA LESTE MG OUT/2025 - SICRO MG OUT/2025 - SINAPI MG FEV/2026 - SEM DESONERAÇÃO**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	MEMORIAL DESCRITIVO
6			**ADM LOCAL**		
6.1	COMPOSIÇÃO	C001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	Engenheiro Civil e Encarregado para acompanhamento das obras

LUCAS LIMA DE PAULA:09986636620 Assinado de forma digital por LUCAS LIMA DE PAULA:09986636620 Dados: 2026.05.05 09:45:18 -03'00'

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

ARTUR CARLOS DA SILVA:33676771672 Assinado digitalmente por ARTUR CARLOS DA SILVA:33676771672 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=32745640001 09, OU=AC SyngularID Multipla, CN=ARTUR CARLOS DA SILVA:33676771672 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.05.05 14:26:26-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PREFEITO MUNICIPAL