

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE PINGO D'ÁGUA FOLHA Nº: 01/01

OBRA: EXECUÇÃO DE REDE PLUVIAL RUA GOIAS DATA: 02/01/2026

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI DESONERADO - NOV/2025

TIPO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNIDADE	ÍNDICE / CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO	102470	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2			8,51
COMPOSIÇÃO	5839	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO.	CHP	0,0016	9,31	0,01
COMPOSIÇÃO	5841	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0040	4,68	0,02
INSUMO	43830	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30	KG	1,2000	6,09	7,30
COMPOSIÇÃO	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 80MS COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPALDADORA 2,60 M. MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO. PBT	CHP	0,0009	267,44	0,24
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0056	20,92	0,12
COMPOSIÇÃO	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0016	137,87	0,22
COMPOSIÇÃO	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0047	54,91	0,26
COMPOSIÇÃO	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 80MS COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPALDADORA 2,60 M. MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO. PBT	CHI	0,0047	72,31	0,34
COMPOSIÇÃO	104375	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	UN			2,57
COMPOSIÇÃO	5839	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO.	CHP	0,0016	9,31	0,01
COMPOSIÇÃO	5841	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0036	4,68	0,02
INSUMO	44952	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	KG	0,4500	3,28	1,48
COMPOSIÇÃO	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 80MS COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPALDADORA 2,60 M. MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO. PBT	CHP	0,0004	267,44	0,11
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0053	20,92	0,11
COMPOSIÇÃO	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0016	137,87	0,22
COMPOSIÇÃO	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0049	54,91	0,27
COMPOSIÇÃO	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 80MS COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPALDADORA 2,60 M. MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO. PBT	CHI	0,0049	72,31	0,35

RAFAEL DE SOUZA LUNA CREA/MG 190.700D

PREFEITURA MUNICIPAL