



SECOES TRANSVERSAIS
ESCALA : 1/ 500

VOLUME TOTAL-RUA WILSON ALVES LIMA							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0.00	0,33	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+10.00	0,29	0,03	3,10	0,25	3,10	0,25	2,85
1+0.00	0,53	0,02	4,09	0,22	7,19	0,47	6,72
1+10.00	0,79	0,00	6,62	0,10	13,81	0,57	13,24
2+0.00	0,01	0,26	4,01	1,33	17,81	1,90	15,92
2+10.00	0,06	0,10	0,37	1,82	18,19	3,71	14,47
2+10.48	0,07	0,09	0,03	0,05	18,22	3,76	14,46
3+0.00	0,50	0,03	2,70	0,56	20,92	4,32	16,60
3+10.00	0,33	0,36	4,10	1,96	25,02	6,28	18,74
3+10.33	0,33	0,35	0,11	0,12	25,13	6,40	18,73
4+0.00	0,16	0,03	2,35	1,85	27,48	8,25	19,24
4+10.00	0,06	0,08	1,11	0,59	28,59	8,83	19,76
4+10.19	0,06	0,09	0,01	0,02	28,60	8,85	19,75
5+0.00	0,00	0,30	0,29	1,92	28,89	10,77	18,12
5+10.00	0,01	0,26	0,04	2,83	28,93	13,60	15,34
6+0.00	0,05	0,16	0,30	2,09	29,24	15,69	13,54
6+10.00	0,00	0,26	0,27	2,08	29,50	17,77	11,73
7+0.00	0,52	0,03	2,60	1,42	32,10	19,19	12,92
7+10.00	0,29	0,03	4,03	0,30	36,14	19,48	16,65
8+0.00	0,00	0,30	1,44	1,67	37,57	21,16	16,42
8+3.05	0,00	0,41	0,00	1,08	37,57	22,24	15,34
8+8.74	0,00	0,53	0,00	2,68	37,57	24,91	12,66
8+10.00	0,00	0,53	0,00	0,67	37,57	25,58	11,99
8+14.43	0,00	0,41	0,00	2,08	37,57	27,66	9,91
9+0.00	0,00	0,27	0,01	1,91	37,58	29,58	8,00
9+10.00	0,43	0,02	2,16	1,46	39,74	31,03	8,71
10+0.00	1,16	0,00	7,94	0,09	47,68	31,12	16,55
10+10.00	1,56	0,00	13,60	0,00	61,28	31,12	30,16
10+17.97	1,75	0,00	13,19	0,00	74,47	31,12	43,35
11+0.00	1,78	0,00	3,58	0,00	78,05	31,12	46,92
11+3.73	1,43	0,00	5,98	0,00	84,02	31,12	52,90
11+9.49	0,39	0,01	5,25	0,03	89,27	31,15	58,12
11+10.00	0,36	0,01	0,19	0,01	89,46	31,15	58,31
12+0.00	0,11	0,04	2,36	0,25	91,82	31,41	60,41
12+7.55	0,17	0,03	1,05	0,26	92,87	31,67	61,21

VOLUME TOTAL-RUA ALVES WILSON LIMA							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
12+10.00	0,16	0,03	0,40	0,07	93,27	31,74	61,53
13+0.00	0,08	0,14	1,16	0,88	94,43	32,62	61,81
13+10.00	0,00	0,34	0,38	2,45	94,81	35,07	59,74
13+19.56	0,00	0,66	0,00	4,82	94,81	39,89	54,92
14+0.00	0,00	0,68	0,00	0,30	94,81	40,19	54,62
14+10.00	0,03	1,28	0,13	9,85	94,94	50,04	44,91
15+0.00	0,21	0,15	1,19	7,19	96,13	57,23	38,90
15+10.00	0,19	0,04	1,97	0,96	98,10	58,19	39,91
15+11.57	0,19	0,04	0,29	0,06	98,40	58,25	40,15
16+0.00	0,22	0,04	1,73	0,32	100,12	58,57	41,56
16+6.15	0,13	0,04	1,09	0,24	101,21	58,81	42,41
16+10.00	0,23	0,02	0,70	0,12	101,91	58,93	42,99
16+16.23	0,21	0,03	1,39	0,16	103,30	59,09	44,22
17+0.00	0,43	0,01	1,20	0,07	104,51	59,16	45,35
17+6.32	0,49	0,01	2,90	0,08	107,41	59,24	48,17
17+10.00	0,63	0,00	2,07	0,03	109,47	59,27	50,21
17+15.71	0,37	0,02	2,84	0,06	112,31	59,33	52,99
18+0.00	0,04	0,10	0,87	0,24	113,18	59,57	53,62
18+10.00	0,02	0,48	0,31	2,86	113,50	62,43	51,07
18+11.13	0,05	0,25	0,04	0,42	113,54	62,85	50,69
19+0.00	0,66	0,03	3,11	1,24	116,64	64,09	52,55
19+6.56	0,23	0,03	2,88	0,19	119,52	64,28	55,25
19+10.00	0,12	0,08	0,60	0,18	120,13	64,45	55,67
19+17.64	0,12	0,14	0,92	0,82	121,05	65,27	55,77
20+0.00	0,19	0,02	0,36	0,19	121,41	65,46	55,95
20+10.00	1,12	0,00	6,55	0,10	127,95	65,56	62,39
20+12.76	1,22	0,00	3,22	0,00	131,18	65,56	65,61
21+0.00	0,94	0,00	7,84	0,00	139,01	65,56	73,45
21+7.87	0,45	0,00	5,49	0,00	144,50	65,56	78,93
21+10.00	0,45	0,00	0,97	0,00	145,46	65,56	79,90
22+0.00	0,46	0,01	4,59	0,04	150,05	65,60	84,45
22+10.00	0,16	0,07	3,10	0,41	153,15	66,01	87,14
23+0.00	0,26	0,03	2,08	0,50	155,24	66,51	88,73
23+10.00	0,49	0,23	3,75	1,26	158,99	67,77	91,21
24+0.00	0,25	0,08	3,69	1,51	162,67	69,29	93,39
24+9.88	0,25	0,09	2,46	0,81	165,13	70,10	95,03

1 – N° / ANO DA PROPOSTA: 060438 / 2023

2 – OBJETO: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÕES DE VIA NO MUNICÍPIO DE NAQUE/MG

3 – ART N° MG20242814271

4 – N° CR TGov 950201 – OPERAÇÃO 1090291–06

INFRAESTRUTURA URBANA

PROPRIETÁRIOPREFEITURA MUNICIPAL DE NAQUE

RESPONSÁVEL TÉCNICOPEDRO FONSECA CANEDO
CREA–MG 182.251/D

RESPONSÁVEL MUNICÍPIOROBSON DE SENA MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE

DADOS DA OBRA

TÍTULO DA OBRAPAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DA RUA WILSON ALVES LIMA

ENDREÇO DA OBRALOGRADOURO: RUA WILSON ALVES LIMA
CEP: 35157–000BAIRRO: CENTRO
CIDADE: NAQUE MGTIPO DE CONSTRUÇÃO: INFRAESTRUTURA

NOME DO PROJETO CADPROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

REVISÕES

DESCRIÇÃO	REVISÃO	N°	DATA	APROVADO POR	REVISADO POR
EMISSÃO INICIAL	R00		12/09/2022	PMN	PFC
REVISÃO I	R01		06/03/2024	PMN	PFC
REVISÃO II	R02		08/07/2025	PMN	PFC

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

DESENHOS DA PRANCHA

ESCALA

SEÇÕES TRANSVERSAIS1/ 500

TABELAS CUBAÇÃOSEM ESCALA

ETAPA DO PROJETO: PROJETO EXECUTIVO | DESENHISTA: PFC | DATA: 06/03/2024 | PRANCHA: 03/03