



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ - 01.613.233/0001-22

PRAÇA SANTANA, Nº 18 - CENTRO, CEP: 35.323-000 - FONE: (33) 3325-1465

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DO MORRO DO EMBOQUE

FOLHA Nº: 01/01.

LOCAL: ZONA RURAL, CEP 35.323-000, MUNICÍPIO DE IMBÉ DE MINAS / MG

DATA: 05/11/2025

| ITEM                                        | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO                                        |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                                           |
| 1.1                                         | ED-50392     | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00                                                                                                                                                                                         | %       | 0,50%      | Valor total da obra x 0,5%                                |
| 2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                                           |
| 2.1                                         | ED-28427     | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN.     | 1,00       | 01 unidade                                                |
| 3.0 CALÇAMENTO                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                                           |
| 3.1                                         | RO-00269     | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO)                                                                                                                                                                                                                                                      | M2      | 1.772,52   | Largura da via 6,00 x Comprimento do trecho 295,42        |
| 3.2                                         | ED-8914      | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM                                                                                                                  | M2      | 1.595,27   | Área do sub-leito - área das sarjetas                     |
| 4.0 DRENAGEM SUPERFIAL (SARJETA E MEIO-FIO) |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                                           |
| 4.1                                         | ED-51139     | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)                                                                               | M       | 602,84     | Meio-fio (295,42 x 2,00) + cinta de travamento (5,00 x 2) |
| 4.2                                         | SINAPI 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016                                                                                                                                                                                          | M       | 590,84     | Total de sajetas (295,42 x 2,00)                          |

Angélica Cristina Barros Martins  
Engenheira Civil  
CREA:244396 MG

João Batista Da Cruz  
Prefeito Municipal  
CPF Nº: 982.056.416-68