



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE IMBÉ DE MINAS**

CNPJ: 01.613.233/0001-22

**MEMORIAL DESCRITIVO
E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS**

**PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO
MORRO DO EMBOQUE**

Imbé De Minas - Minas Gerais - CEP 35.323-000

Novembro De 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS

CNPJ: 01.613.233/0001-22

APRESENTAÇÃO

Este Memorial tem por objetivo descrever as especificações para execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm e $F_{ck} = 35\text{Mpa}$, conforme a planilha orçamentaria.

As obras estão localizadas na extensão do Morro do Emboque, na zona rural do município de Imbé De Minas.

Local Da Obra	Extensão Linear	Seção Transversal	Área De Calçamento
Morro do Emboque	295,42	6,0m	1.595,27m ²

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

Placa De Obra

A Empreiteira deverá fornecer e instalar, em local previamente indicado pela fiscalização, uma placa de identificação da obra nas medidas 3,00m x 1,50m, conforme modelo a ser fornecido pela prefeitura municipal

Drenagem Profunda e Superficial

Deverá ser implantado sistema de drenagem pluvial conforme projeto.

Na linha de bordo da pista de rolamento, deverá ser executado meio-fio de concreto pré-moldado e confeccionados sarjetas de concreto $f_{ck} = 20\text{ Mpa}$ conforme detalhes em projeto.

Regularização Do Sub-Leito

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da via no sentido transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros de até 20cm de espessura usando motoniveladora (patrol) e posterior compactação buscando uma superfície regularizada e com caimento para as bordas da pista.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS

CNPJ: 01.613.233/0001-22

Execução De Pavimento Intertravado Em Bloco Sextavado

Pavimentação com blocos sextavados (25x25)cm com espessura mínima de 08 cm e resistência mínima à compressão de 35 Mpa e assentados sobre colchão de areia ou pó de pedra na espessura de 06 cm, obedecendo a Normas Técnicas de Engenharia, com controle Tecnológico dos materiais e serviços a serem empregados.

As junções do Calçamento com as sarjetas de concreto deverão ser perfeitas, com corte realizado através de máquina de corte mecânico sendo possível mensurar com precisão a largura da via pavimentada e largura das sarjetas. Deverá ser realizado o rejuntamento das peças com pó de pedra seguido de compactação com placa vibratória.

Todas as peças devem apresentar boa aparência em relação ao seu acabamento não sendo aceitas peças de concreto com superfícies irregulares e/ou danificadas ou com sinais de desgaste. A empreiteira é responsável pela qualidade do pavimento mesmo após pagos os serviços de pavimentação, podendo a Contratante, pedir a substituição parcial ou total dos blocos com defeito.

DISPOSIÇÕES FINAIS

A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final dos serviços e caberá à CONTRATADA assegurar a garantia de qualidade da obra, no que envolverá atividades relativas aos controles geométrico e tecnológico.

A Prefeitura Municipal fará a atenção do nível de qualidade mediante inspeção de seu corpo técnico.

Imbé De Minas, Minas Gerais, 05 De Novembro De 2025.

Angélica Cristina Barros Martins
Eng° Civil – CREA-MG 244396