

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

<b>OBRA:</b>	<b>COBERTURA DE PLAYGROUND E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTORNO</b>	<b>Data: DEZ/23</b>				<b>BDI</b>	<b>20,67%</b>
		<b>ORSE NOV/23</b>					
<b>RUA GILMAR JOSÉ DE LIMA, MUNICÍPIO DE MATO</b>		<b>Município: MATO GROSSO/PB</b>				<b>PREÇOS NÃO DESONERADOS</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>UN</b>	<b>COD. SINAPI</b>	<b>QUANT</b>	<b>UNIT.</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA						
1.1	COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	103689	6,00	376,51	2.259,06	
							<b>2.259,06</b>
<b>2</b>	<b>COBERTURA DE ÁREA DE PLAY-GROUND E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE CONTORNO</b>						
	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA						
2.1	DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	92580	102,00	50,65	5.166,30	
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA E						
2.2	AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	un	92614	3,00	1.692,17	5.076,51	
	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS,						
2.3	INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	kg	100766	217,98	16,72	3.644,63	
	Telhamento com telha em aço galvalume, simples,						
2.4	trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,43mm, Kingspan-Isoeste ou similar - Rev 02_10/2022	m2	12718 orse	102,00	128,73	13.130,46	
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE						
2.5	MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m3	93358	1,68	91,99	154,54	
	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE						
2.6	MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m3	102487	1,18	645,56	761,76	
	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA						
2.7	EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_11/2022	m3	104484	0,32	4.289,40	1.372,61	
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-						
2.8	FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE	m	94275	39,80	52,19	2.077,16	
							<b>31.383,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>33.643,03</b>

**VANISA SOUSA**  
Assinado digitalmente por VANISA SOUSA

SILVA:8845362 SILVA:88453626472

**6472**

Dados: 2024.02.06  
10:49:31 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO - RUA CIRILO JOSE DE LIMA, 134 - CENTRO - MATO GROSSO - PB, CNPJ Nº 01.613.316/0001-11



