

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA NA ESCOLA MARIA IZABEL	Encargos:	113,42%
REF. PREÇOS:	SINAPI/PB - 06/2025	B.D.I. Serviços:	20,67%
DESONERADO:	Não		

PROPOSTA - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UN. N-Des	CUSTO UN.
PMM	1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (CALCULADA PARA 4 MESES)	UNID			11.308,41
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,2908000	22.850,68	6.644,97
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0908000	4.275,25	4.663,44
		POR SE TRATAR DE OBRA DE BAIXA COMPLEXIDADE, SE PROGRAMOU VISITAS QUINZENAIS DO ENGENHEIRO E O ENCARREGADO PASSANDO 3H/DIA NO LOCAL				
ORSE	77	ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA	M3			228,81
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	20,27	60,81
SINAPI	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,2000000	140,00	168,00
PMM	2	TUBO DE 2" PARA AUMENTO DE PROTEÇÃO TELADA COM APLICAÇÃO DE TELA DE NYLON	M2			69,79
ORSE	12944	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 2" (31,25x2+20,25x2+20x2,3)/(31,25x2,3x2+13,95x2,3+20,25x2,30)	M	0,6699000	81,60	54,66
ORSE	4518	Tela de nylon para proteção de fachada	M2	1,0000000	15,13	15,13
ORSE	12944	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 2"	m			81,60
SINAPI	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1,0000000	57,19	57,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	20,27	10,13
SINAPI	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0650000	27,30	1,77
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	25,02	12,51

VANISA SOUSA SILVA
 ENG. CIVIL - CREA 6436-D/PB
 Registro Nacional 160192689-8
 CPF 884.536.264-72