OBJETO:	**RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE MATO GROSSO/PB**	REF. PREÇOS:	**SINAPI/PB - 12/2025**
LOCAL:	**Mato Grosso/PB**	B.D.I.:	**20,63%**
PROPONENTE:	**Prefeitura Municipal de Mato Grosso/PB**	ENCARGOS:	**113,42%**
DESONERADO:	**Não**	ORÇAMENTO:	**Preço Unitário**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	CUSTO		VALOR TOTAL C/ BDI	PESO (%)
						Unit s/ BDI	Unit. c/ BDI		
1			SERVIÇOS A ADICIONAR					R$ 365.532,58	100,00%
1.1	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	50,00	R$ 6,79	R$ 8,19	R$ 409,50	0,11%
1.2	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	30,00	R$ 42,01	R$ 50,68	R$ 1.520,40	0,42%
1.3	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R$ 38,27	R$ 46,17	R$ 230,85	0,06%
1.4	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	R$ 40,43	R$ 48,77	R$ 243,85	0,07%
1.5	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	R$ 507,21	R$ 611,85	R$ 18.355,50	5,02%
1.6	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R$ 220,31	R$ 265,76	R$ 1.328,80	0,36%
1.7	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	UNID	40,00	R$ 33,09	R$ 39,92	R$ 1.596,80	0,44%
1.8	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50,00	R$ 100,14	R$ 120,80	R$ 6.040,00	1,65%
1.9	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R$ 122,05	R$ 147,23	R$ 2.944,60	0,81%
1.10	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R$ 177,35	R$ 213,94	R$ 4.278,80	1,17%
1.11	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	R$ 95,05	R$ 114,66	R$ 4.586,40	1,25%
1.12	89427	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	R$ 11,72	R$ 14,14	R$ 424,20	0,12%
1.13	104001	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	R$ 13,02	R$ 15,71	R$ 628,40	0,17%
1.14	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	R$ 5,75	R$ 6,94	R$ 277,60	0,08%
1.15	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	R$ 7,68	R$ 9,26	R$ 370,40	0,10%
1.16	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	R$ 144,91	R$ 174,80	R$ 6.992,00	1,91%
1.17	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 129,42	R$ 156,12	R$ 3.122,40	0,85%
1.18	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	50,00	R$ 88,58	R$ 106,85	R$ 5.342,50	1,46%
1.19	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R$ 131,46	R$ 158,58	R$ 2.378,70	0,65%
1.20	2082	ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	UNID	30,00	R$ 73,87	R$ 89,11	R$ 2.673,30	0,73%
1.21	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 574,87	R$ 693,47	R$ 13.869,40	3,79%
1.22	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 96,56	R$ 116,48	R$ 2.329,60	0,64%
1.23	9173	ORSE	Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar	UNID	10,00	R$ 441,09	R$ 532,09	R$ 5.320,90	1,46%
1.24	103964	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 7,78	R$ 9,39	R$ 187,80	0,05%
1.25	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	R$ 16,03	R$ 19,34	R$ 967,00	0,26%
1.26	104159	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 37,46	R$ 45,19	R$ 903,80	0,25%
1.27	89432	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R$ 29,44	R$ 35,51	R$ 710,20	0,19%
1.28	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	R$ 18,75	R$ 22,62	R$ 452,40	0,12%
1.29	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00	R$ 92,90	R$ 112,07	R$ 3.922,45	1,07%
1.30	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	60,00	R$ 36,04	R$ 43,48	R$ 2.608,80	0,71%
1.31	37399	SINAPI-I	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	20,00	R$ 16,98	R$ 20,48	R$ 409,60	0,11%
1.32	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 51,30	R$ 61,88	R$ 1.237,60	0,34%
1.33	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	15,00	R$ 366,58	R$ 442,21	R$ 6.633,15	1,81%
1.34	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	R$ 128,32	R$ 154,79	R$ 3.095,80	0,85%
1.35	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	R$ 90,46	R$ 109,12	R$ 1.091,20	0,30%
1.36	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R$ 67,24	R$ 81,11	R$ 1.216,65	0,33%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	CUSTO		VALOR TOTAL C/ BDI	PESO (%)
						Unit s/ BDI	Unit. c/ BDI		
1.37	9465	ORSE	Luminária tipo plafon (sobrepor), quadrada, 24x24cm, em aluminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro, Aladin ou similar	UNID	50,00	R$ 120,93	R$ 145,88	R$ 7.294,00	2,00%
1.38	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	50,00	R$ 12,28	R$ 14,81	R$ 740,50	0,20%
1.39	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	UNID	50,00	R$ 68,75	R$ 82,93	R$ 4.146,50	1,13%
1.40	472	ORSE	Tomada para ar condicionado, tipo arstop, com disjuntor 30a, embutida	UNID	20,00	R$ 108,26	R$ 130,59	R$ 2.611,80	0,71%
1.41	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R$ 28,39	R$ 34,25	R$ 1.712,50	0,47%
1.42	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R$ 48,29	R$ 58,25	R$ 2.912,50	0,80%
1.43	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R$ 63,12	R$ 76,14	R$ 3.807,00	1,04%
1.44	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R$ 45,93	R$ 55,41	R$ 2.770,50	0,76%
1.45	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R$ 35,53	R$ 42,86	R$ 2.143,00	0,59%
1.46	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R$ 33,51	R$ 40,42	R$ 2.021,00	0,55%
1.47	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R$ 53,46	R$ 64,49	R$ 3.224,50	0,88%
1.48	92013	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	50,00	R$ 79,43	R$ 95,82	R$ 4.791,00	1,31%
1.49	790	ORSE	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor 20 a, aparente	unid	15,00	R$ 141,77	R$ 171,02	R$ 2.565,30	0,70%
1.50	101507	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	3,00	R$ 2.341,32	R$ 2.824,33	R$ 8.472,99	2,32%
1.51	8454	SINAPI	Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento	unid	3,00	R$ 1.395,34	R$ 1.683,20	R$ 5.049,60	1,38%
1.52	106020	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R$ 98,57	R$ 118,90	R$ 594,50	0,16%
1.53	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	100,00	R$ 11,52	R$ 13,90	R$ 1.390,00	0,38%
1.54	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20,00	R$ 13,82	R$ 16,67	R$ 333,40	0,09%
1.55	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20,00	R$ 19,72	R$ 23,79	R$ 475,80	0,13%
1.56	106021	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R$ 804,21	R$ 970,12	R$ 4.850,60	1,33%
1.57	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	200,00	R$ 28,48	R$ 34,36	R$ 6.872,00	1,88%
1.58	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	R$ 22,33	R$ 26,94	R$ 808,20	0,22%
1.59	8896	ORSE	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	unid	20,00	R$ 51,11	R$ 61,65	R$ 1.233,00	0,34%
1.60	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	R$ 9,63	R$ 11,62	R$ 1.743,00	0,48%
1.61	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	R$ 5,33	R$ 6,43	R$ 3.215,00	0,88%
1.62	C0672	SEINFRA	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	M	20,00	R$ 10,81	R$ 13,04	R$ 260,80	0,07%
1.63	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	R$ 99,23	R$ 119,70	R$ 1.197,00	0,33%
1.64	104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	10,00	R$ 22,58	R$ 27,24	R$ 272,40	0,07%
1.65	I8055	SEINFRA	FIO DE COBRE NÚ 25mm²	KG	15,00	R$ 66,62	R$ 80,36	R$ 1.205,40	0,33%
1.66	91840	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	R$ 22,13	R$ 26,70	R$ 3.204,00	0,88%
1.67	101886	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	M	50,00	R$ 17,89	R$ 21,58	R$ 1.079,00	0,30%
1.68	106031	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	R$ 41,68	R$ 50,28	R$ 402,24	0,11%
1.69	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	R$ 28,25	R$ 34,08	R$ 3.408,00	0,93%
1.70	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	R$ 11,21	R$ 13,52	R$ 1.352,00	0,37%
1.71	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	R$ 17,97	R$ 21,68	R$ 2.168,00	0,59%
1.72	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	20,00	R$ 29,34	R$ 35,39	R$ 707,80	0,19%
1.73	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	150,00	R$ 61,22	R$ 73,85	R$ 11.077,50	3,03%
1.74	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R$ 566,61	R$ 683,50	R$ 3.417,50	0,93%
1.75	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	R$ 73,04	R$ 88,11	R$ 881,10	0,24%
1.76	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20,00	R$ 66,28	R$ 79,95	R$ 1.599,00	0,44%
1.77	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	R$ 87,82	R$ 105,94	R$ 1.059,40	0,29%
1.78	9042	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v	UN.	40,00	R$ 73,82	R$ 89,05	R$ 3.562,00	0,97%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	CUSTO		VALOR TOTAL C/ BDI	PESO (%)
						Unit s/ BDI	Unit. c/ BDI		
1.79	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,00	R$ 12,37	R$ 14,92	R$ 746,00	0,20%
1.80	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	50,00	R$ 10,65	R$ 12,85	R$ 642,50	0,18%
1.81	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,00	R$ 29,76	R$ 35,90	R$ 2.154,00	0,59%
1.82	711	ORSE	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	unid	50,00	R$ 7,00	R$ 8,44	R$ 422,00	0,12%
1.83	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,00	R$ 43,22	R$ 52,14	R$ 3.128,40	0,86%
1.84	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	60,00	R$ 58,05	R$ 70,03	R$ 4.201,80	1,15%
1.85	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 34,56	R$ 41,69	R$ 833,80	0,23%
1.86	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	R$ 8,84	R$ 10,66	R$ 1.066,00	0,29%
1.87	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R$ 29,41	R$ 35,48	R$ 709,60	0,19%
1.88	38773	SINAPI-I	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	80,00	R$ 5,88	R$ 7,09	R$ 567,20	0,16%
1.89	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	200,00	R$ 21,37	R$ 25,78	R$ 5.156,00	1,41%
1.90	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	150,00	R$ 24,28	R$ 29,29	R$ 4.393,50	1,20%
1.91	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	30,00	R$ 84,33	R$ 101,73	R$ 3.051,90	0,83%
1.92	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	15,00	R$ 678,80	R$ 818,84	R$ 12.282,60	3,36%
1.93	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	180,00	R$ 1,85	R$ 2,23	R$ 401,40	0,11%
1.94	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	180,00	R$ 58,94	R$ 71,10	R$ 12.798,00	3,50%
1.95	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	250,00	R$ 27,61	R$ 33,31	R$ 8.327,50	2,28%
1.96	11396	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	M2	20,00	R$ 123,69	R$ 149,21	R$ 2.984,20	0,82%
1.97	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	150,00	R$ 95,21	R$ 114,85	R$ 17.227,50	4,71%
1.98	1759	SINAPI	Janela em madeira mista, tipo ficha, de abrir, c/batentes simples (caixilhos), exclusive ferragens	M2	15,00	R$ 254,13	R$ 306,56	R$ 4.598,40	1,26%
1.99	1853	ORSE	Grade ferro 1/2 x 1/2"	M2	50,00	R$ 239,93	R$ 289,43	R$ 14.471,50	3,96%
1.100	1865	ORSE	Ferrolho ou targeta de fio redondo (aliança ou similar) ref.81098 63mm (2 1/2")	UNID	60,00	R$ 46,77	R$ 56,42	R$ 3.385,20	0,93%
1.101	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	40,00	R$ 428,28	R$ 516,63	R$ 20.665,20	5,65%
1.102	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025	UN	50,00	R$ 64,55	R$ 77,87	R$ 3.893,50	1,07%
1.103	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	100,00	R$ 39,24	R$ 47,34	R$ 4.734,00	1,30%
1.104	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	20,00	R$ 67,61	R$ 81,56	R$ 1.631,20	0,45%
1.105	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	150,00	R$ 19,92	R$ 24,03	R$ 3.604,50	0,99%
1.106	102489	SINAPI	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	30,00	R$ 31,06	R$ 37,47	R$ 1.124,10	0,31%
1.107	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	300,00	R$ 12,90	R$ 15,56	R$ 4.668,00	1,28%
1.108	6410	ORSE	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	unid	10,00	R$ 27,39	R$ 33,04	R$ 330,40	0,09%
							CUSTOS TOTAIS (R$)	R$ 365.532,58	100,00%

	Preço total:	**R$ 365.532,58**
	Data:	**03/11/2026**

Valor final igual a trezentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos