COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 0032
ÉRICA
Rubrica

COMPOSIÇÕES

Iury Melo Ramos
Eng. Civil - CREA: 151894903-7
Matrícula: 0246613
Prof. Municipal de Canaã dos Carajás - PA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Relatório de Composição Analítica

CPU 01

SER.CG: **ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",** **UN:** **UNID**

	MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI - 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS	H	1,9053000	R$ 30,54	R$ 58,19
SINAPI - 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM	H	1,9053000	R$ 25,67	R$ 48,91
				TOTAL (A)	R$ 107,10

	EQUIPAMENTOS	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
				TOTAL (B)	

	MATERIAL	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
SINAPI - 87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA	M2	0,2940000	R$ 943,00	R$ 277,24
SINAPI - 00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5	UNID	1,0000000	R$ 90,15	R$ 90,15
SINAPI - 00020963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE	UNID	1,0000000	R$ 421,44	R$ 421,44
SINAPI - 00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2"	UNID	1,0000000	R$ 19,59	R$ 19,59
SINAPI - 00037555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2",	UNID	1,0000000	R$ 293,99	R$ 293,99
SINAPI - 00021034	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M,	UNID	2,0000000	R$ 714,65	R$ 1.429,30
SINAPI - 00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA	UNID	1,0000000	R$ 205,80	R$ 205,80
SEDOP - H00280	Tampao cego c/ corrente 2 1/2" para hidrante	UNID	1,0000000	R$ 120,00	R$ 120,00
				TOTAL (C)	R$ 2.857,51

CUSTO DIRETO TOTAL	R$ 2.964,61
BDI 26,20%	R$ 776,73
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	R$ 3.741,34

Iury Melo Ramos
Eng. Civil - CREA 151894903-7
Matrícula: 02215613
Pref. Municipal de Canaã dos Carajás - PA

IURY MELO RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 151894903-7

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 0033
ÉRICA
Rubrica