

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA : PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO-FLORESTA DO ARAGUAIA-PA
DATA BASE: SINAPI SET/2024 SEM DESONERAÇÃO

7.0 PAVIMENTAÇÃO

7.1 IMPRIMAÇÃO COM CM-30

Rua	Area					
AV 15 DE NOVENBRO	910,00					
AV BRASIL	980,00					
AV INDEPENDENCIA	910,00					
AV MAGALHÃES BARATA	4.550,00					
AV PIO XII	910,00					
RUA VEREADOR SOLY VALIATE	616,00					
RUA 02	280,00					
RUA 10	476,00					
RUA BARBADINHO	476,00					
RUA 11	476,00					
TOTAL	10.584,00					

NOTA:O Total de material ligante a ser transportado será igual a área de pavimentação vezes taxa de aplicação do CM-30 CM-30= 1,20 l/m² pela distância do local de fornecimento mais próximo , o município de Palmas-TO a 438 km de distância.

7.2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C

Rua	Area			
AV 15 DE NOVENBRO	910,00			
AV BRASIL	980,00			
AV INDEPENDENCIA	910,00			
AV MAGALHÃES BARATA	4.550,00			
AV PIO XII	910,00			
RUA VEREADOR SOLY VALIATE	616,00			
RUA 02	280,00			
RUA 10	476,00			
RUA BARBADINHO	476,00			
RUA 11	476,00			

TOTAL 10.584,00

NOTA:O Total de material ligante a ser transportado será igual a área de pavimentação vezes taxa de aplicação do ligante RR-2C= 0,45 l/m² pela Somente a pista de rolamento (7 m) levará, banho de ligação

7.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Rua	Intervalo	Larg	Comprimento	espessura	Volume total
AV 15 DE NOVEMBRO		6,10	130,00	0,03	23,79
AV BRASIL		6,10	140,00	0,03	25,62
AV INDEPENDENCIA		6,1	130,00	0,03	23,79
AV MAGALHÃES BARATA		6,10	650,00	0,03	118,95
AV PIO XII		6,10	130,00	0,03	23,79
RUA VEREADOR SOLY VALIATE		6,10	88,00	0,03	16,10
RUA 02		6,10	40,00	0,03	7,32
RUA 10		6,10	68,00	0,03	12,44
RUA BARBADINHO		6,10	68,00	0,03	12,44
RUA 11		6,10	68,00	0,03	12,44

L= 276,70 M³

7.4 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Rua	Intervalo	Larg	Comprimento	espessura	volume total
AV 15 DE NOVEMBRO		6,10	130,00	0,03	23,79
AV BRASIL		6,10	140,00	0,03	25,62
AV INDEPENDENCIA		6,1	130,00	0,03	23,79
AV MAGALHÃES BARATA		6,10	650,00	0,03	118,95
AV PIO XII		6,10	130,00	0,03	23,79
RUA VEREADOR SOLY VALIATE		6,10	88,00	0,03	16,10
RUA 02		6,10	40,00	0,03	7,32
RUA 10		6,10	68,00	0,03	12,44
RUA BARBADINHO		6,10	68,00	0,03	12,44
RUA 11		6,10	68,00	0,03	12,44

7.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Rua	Area	Espessura	Volume	Peso Especifico(t/m³)	DMT	MOMENTO TRANSP
AV 15 DE NOVEMBRO	910,00	0,03	27,30	2,40	30,00	1.965,60
AV BRASIL	980,00	0,03	29,40	2,40	30,00	2.116,80
AV INDEPENDENCIA	910,00	0,03	27,30	2,40	30,00	1.965,60
AV MAGALHÃES BARATA	4.550,00	0,03	136,50	2,40	30,00	9.828,00
AV PIO XII	910,00	0,03	27,30	2,40	30,00	1.965,60
RUA VEREADOR SOLY VALIATE	616,00	0,03	18,48	2,40	30,00	1.330,56
RUA 02	280,00	0,03	8,40	2,40	30,00	604,80
RUA 10	476,00	0,03	14,28	2,40	30,00	1.028,16
RUA BARBADINHO	476,00	0,03	14,28	2,40	30,00	1.028,16
RUA 11	476,00	0,03	14,28	2,40	30,00	1.028,16

TOTAL 22.861,44

7.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Rua	Area	Espessura	Volume	Peso Especifico(t/m³)	DMT	MOMENTO TRANSP
AV 15 DE NOVEMBRO	910,00	0,03	27,30	2,40	62,00	4.062,24
AV BRASIL	980,00	0,03	29,40	2,40	62,00	4.374,72
AV INDEPENDENCIA	910,00	0,03	27,30	2,40	62,00	4.062,24
AV MAGALHÃES BARATA	4.550,00	0,03	136,50	2,40	62,00	20.311,20
AV PIO XII	910,00	0,03	27,30	2,40	62,00	4.062,24
RUA VEREADOR SOLY VALIATE	616,00	0,03	18,48	2,40	62,00	2.749,82
RUA 02	280,00	0,03	8,40	2,40	62,00	1.249,92
RUA 10	476,00	0,03	14,28	2,40	62,00	2.124,86
RUA BARBADINHO	476,00	0,03	14,28	2,40	62,00	2.124,86
RUA 11	476,00	0,03	14,28	2,40	62,00	2.124,86

TOTAL 47.246,98