



LISTA DE MATERIAIS P/ 01 (UMA) LIGAÇÃO LIGAÇÃO DOMICILIAR

| Nº | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |
|----|---------------------------------|-------|--------|
| 1 | COLAR DE TOMADA PVC 50 X 1/2" | UN | 01 |
| 2 | TUBO PVC JS Ø 20mm | M | 12 |
| 3 | JOELHO 90° PVC JS Ø 20mm | UN | 03 |
| 4 | JOELHO 90° PVC SR Ø 20mm x 1/2" | UN | 01 |
| 5 | TORNEIRA PLÁSTICA Ø 1/2" | UN | 01 |
| 6 | LUVA PVC SR Ø 20mm x 1/2" | UN | 02 |
| 7 | REGISTRO DE GAVETA PVC Ø 1/2" | UN | 01 |
| 8 | ADAPTADOR SR 20 X 1/2" | UN | 01 |
| 9 | T PVC JS Ø 20 mm | UN | 01 |
| 10 | CAP PVC JS Ø 20 mm | UN | 01 |

NOTA:
 * ITEM Nº 2, O COMPRIMENTO DE TUBO PVC JS DEVERÁ SER AJUSTADO EM CAMPO, SENDO QUE O COMPRIMENTO MÁXIMO A SER UTILIZADO EM 01 LIGAÇÃO SERÁ DE 12m.

| | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | | | |
| PROJETO: | SAA - VILA MENDONÇA | TP PROJEÇÃO: | SAA 04 |
| CONTEÚDO: | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PROJETO HIDRÁULICO LIGAÇÃO DOMICILIAR | | |
| ESCALA: | DATA EMISSÃO: | DATA ÚLTIMA REVISÃO: | OPERADOR CAD 2000 |
| 1:1000 | MARÇO/2024 | | |
| PROJETISTA: | PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE FLORESTA DO ARAGUAIA- PA | | |