

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA VILAMENDONÇA
LOCAL: VILA MENDONÇA-ZONA RURAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA-PA
DATA BASE: DEZ /2024 COM DESONERAÇÃO

5.0 URBANIZAÇÃO

- 5.1 URBANIZAÇÃO RESERVATÓRIO ELEVATÓRIO E CISTERNA
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM,
ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E
5.1.1 INSTALAÇÃO. AF_05/2020

LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA		PERIMETRO
ESCOLA	7	7		28,00

QUANT	28,00	M
-------	-------	---

- 5.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	PROF	VOLUME
CERCA DE FECHAMENTO	28	0,3	0,3	2,52

QUANT	2,52	M³
-------	------	----

- 5.1.3 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANÇAMENTO. AF_05/2021

LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	PROF	VOLUME
CERCA DE FECHAMENTO	28	0,3	0,3	2,52

QUANT	2,52	M³
-------	------	----

- 5.1.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF_12/2021

LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA		AREA
CERCA DE FECHAMENTO	28	1		28,00

QUANT	28,00	M²
-------	-------	----

- 5.1.5 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20

LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	N VEZES	AREA
CERCA DE FECHAMENTO	28	1	2	56,00

QUANT	56,00	M²
-------	-------	----

- 5.1.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO

LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	N VEZES	AREA
PORTÃO	1	1,8	1	1,80

QUANT	1,80	M²
-------	------	----

- 5.1.7 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W

QUANTIDADE		UND
1		

5.1.8 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

QUANTIDADE	1	UND
------------	---	-----

5.1.9 PORTÃO DE FERRO

LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	N VEZES	AREA
PORTÃO	1	1,8	1	1,80

QUANT	1,80	M²
-------	------	----

5.2 URBANIZAÇÃO POÇO 1

5.2.1 CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

LOCAL	COMP	LARG	N FIOS	TOTAL	KG/M	PESO
MICROSSISTEMA/CERCA	30	8	11	836	0,048	40,13

QUANT	40,13	KG
-------	-------	----

5.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20

LOCAL	PERIMETO	ALTURA	N VEZES	AREA
MICROSSISTEMA/CERCA	76	0,6	2	91,20

QUANT	91,20	M²
-------	-------	----

5.2.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)

LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	N VEZES	AREA
MICROSSISTEMA/CERCA	76	0,6	2	91,20

QUANT	91,20	M²
-------	-------	----

5.2.4 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W

LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	N VEZES	AREA
MICROSSISTEMA/CERCA	3	2	1	6,00

QUANT	6,00	M²
-------	------	----

5.2.5 #REF!

LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	N VEZES	AREA
MICROSSISTEMA/CERCA	3	2	1	6,00

QUANT	6,00	M²
-------	------	----