

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA VILA MENDONÇA
LOCAL: VILA MENDONÇA-ZONA RURAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA-PA
DATA BASE: DEZ /2024 COM DESONERAÇÃO

9.0 RESERVATÓRIO APOIADO

9.1 PINTURA

9.1.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSFUNDO

LOCAL	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT
CISTERNA	6	3	18,00

QUANT	18,00	M²
-------	-------	----

9.2 SERVIÇOS E MATERIAIS DIVERSOS

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO
XELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q:

9.2.1 10M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H

LOCAL	QUANT
CISTERNA	1,00

QUANT	1,00	UND
-------	------	-----

9.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

9.3.1' CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

LOCAL	QUANT
CISTERNA	3,00

QUANT	3,00	UND
-------	------	-----

9.3.2 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

LOCAL	QUANT
CISTERNA	1,00

QUANT	1,00	UND
-------	------	-----

9.3.3 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA

LOCAL	QUANT
CISTERNA	1,00

QUANT	1,00	UND
-------	------	-----

9.3.4 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO

LOCAL	QUANT
CISTERNA	1,00

QUANT	1,00	UND
-------	------	-----

9.3.5 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIX

LOCAL	QUANT
CISTERNA	3,00

QUANT	3,00	UND
-------	------	-----

9.3.6 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

LOCAL				QUANT
CISTERNA				3,00

QUANT	3,00	M
-------	------	---