

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA : AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCAL: VILAMENDONÇA- FLORESTA DO ARAGUAIA-PA

DATA BASE: DEZ /2024COM DESONERAÇÃO

13 LIGAÇÕES DOMICILIARES

13.1 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4",PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

LOCAL	QUANTIDADE		QUANTIDADE
LIGAÇÕES DOMICILIARES	100,00		100,00

L= 100,00 UND

13.2 CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

LOCAL	QUANTIDADE	CAP	QUANTIDADE
LIGAÇÕES DOMICILIARES	100,00		100,00

L= 100,00 UND

13.3 Joelho 90º Soldável e com Rosca 20 x 1/2"

LOCAL	QUANTIDADE	JOELHO	QUANTIDADE
LIGAÇÕES DOMICILIARES	100,00	1	100

L= 100,00 UND

13.4 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

LOCAL	QUANTIDADE	TUBO PVC-12/M	QUANTIDADE
LIGAÇÕES DOMICILIARES	100,00	12	1200

L= 1.200,00 M

13.5 LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL

LOCAL	QUANTIDADE	LUVA	QUANTIDADE
LIGAÇÕES DOMICILIARES	100,00	1	100

L= 100,00 UND

13.6 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA

LOCAL	QUANTIDADE	TORNEIRA	QUANTIDADE
LIGAÇÕES DOMICILIARES	100,00	1	100

L= 100,00 UND

13.7 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

LOCAL	QUANTIDADE	HIDROMETRO	QUANTIDADE
LIGAÇÕES DOMICILIARES	100,00	1	100

L= 100,00 UND

13.8 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

LOCAL	QUANTIDADE	JOELHO	QUANTIDADE
LIGAÇÕES DOMICILIARES	100,00	3	300

L= 300,00 UND

13.9 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

Local	Comprimento	Largura	Altura	Volume(m³)
LIGAÇÕES DOMICILIARES	1.200,00	0,3	0,45	162,00
TOTAL				162,00

L= 162,00 M³

13.10 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

ø Tubo (m)	L (m)	V Escavado	Vol Tubo	V Reaterro(m³)
0,020	1.200,00	162,000	0,377	161,62
Total				161,62