PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES - MG		**FOLHA Nº:** 01/01		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO		**DATA:** 12/11/2025		
LOCAL: BECO SÃO JOÃO, RUA 01, RUA ANA GOMES SALOMÃO E RUA GUSTAVO SALOMÃO		**FORMA DE EXECUÇÃO:**		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA - REGIÃO JEQUITINHONHA/MUCURI - ABRIL/2025 - COM DESONERAÇÃO E SINAPI 08/2025 COM DESONERAÇÃO	( )	**DIRETA**	(X)	**INDIRETA**
PLANO DE AÇÃO: 09032025-079284/2025	**% ISS MUNICIPAL:**	**5,00%**	**BDI:**	**29,77%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$2.933,50**
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNI	**2,00**	R$1.130,27	R$1.466,75	R$2.933,50
2.0		**SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM**					**R$11.584,00**
2.1	SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M²	**3.200,00**	R$2,79	R$3,62	R$11.584,00
3.0		**SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL**					**R$41.867,60**
3.4	SINAPI - 94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	**940,00**	R$34,32	R$44,54	R$41.867,60
4.0		**URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**					**R$96.281,25**
4.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	**975,00**	R$76,10	R$98,75	R$96.281,25
5.0		**OBRAS VIÁRIAS**					**R$326.919,72**
5.1	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M²	**2.654,00**	R$94,92	R$123,18	R$326.919,72
				VALOR TOTAL DA OBRA:			**R$479.586,07**

gov.br
Documento assinado digitalmente
ITALO DE SA NUNES
Data: 18/11/2025 12:40:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ÍTALO DE SÁ NUNES
Responsável Técnico
CREA-MG 199291/D

CANDIDO FERRAZ ALVES:85545414649
Assinado de forma digital por CANDIDO FERRAZ ALVES:85545414649
Dados: 2025.11.18 13:11:59 -03'00'

CÂNDIDO FERRAZ ALVES
Prefeito Municipal