



Secretaria Municipal de
Administração

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES/MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO

FOLHA Nº: 01/01

LOCAL: GERALDO ALVES CHAVES E RUA BELO HORIZONTE - MUNICIPIO DE PONTO DOS VOLANTES - MG

DATA: 14/05/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNI	1,00	Conforme padrão exigido
2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
2.1	SINAPI- 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.385,00	Quantitativo obtido conforme cotas e informações constantes no(s) projeto(s)
3.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL					
3.4	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	931,00	Quantitativo obtido conforme cotas e informações constantes no(s) projeto(s)
4.0 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					
4.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M2	720,00	Quantitativo obtido conforme cotas e informações constantes no(s) projeto(s)



Secretaria Municipal de
Administração

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO DOS VOLANTES/MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO

FOLHA Nº: 01/01

LOCAL: GERALDO ALVES CHAVES E RUA BELO HORIZONTE - MUNICIPIO DE PONTO DOS VOLANTES - MG

DATA: 14/05/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	FÓRMULA DO CÁLCULO
5.0 OBRAS VIARIAS					
5.1	ED-50416	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM	M	3.385,00	Quantitativo obtido conforme cotas e informações constantes no(s) projeto(s)

CÂNDIDO FERRAZ ALVES
Prefeito Municipal

ÍTALO DE SÁ NUNES
Responsável Técnico - CREAMG 199291/D