



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE COBERTURAS			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE COBERTURAS	MUNICÍPIO / UF LUZERNA/SC	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE COBERTURAS									101.766,75	
1.			EXECUÇÃO DE COBERTURAS					-	101.766,75	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.994,89	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	2,50	314,88	BDI 1	387,30	968,25	RA
1.1.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E EXECUÇÃO DE PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	H	14,00	117,69	BDI 1	144,76	2.026,64	RA
1.2.			CoBERTuras					-	98.599,42	
1.2.1.	AMMOC	21	TOLDO TIPO TUNEL EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM TELHA ONDULADA, INCLUSO PINTURA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO	M²	83,10	621,83	BDI 1	764,85	63.559,04	RA
1.2.2.	AMMOC	60	COBERTURA TUNEL EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM TELHA ONDULADA NA COR ESCOLHIDA PELA FISCALIZAÇÃO	M²	22,50	439,40	BDI 1	540,46	12.160,35	RA
1.2.3.	AMMOC	300	PILAR METÁLICO QUADRADO, EM AÇO GALVANIZADO, COMPOSTO POR DOIS PERFIS U SOLDADOS (75X40MM), INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO	M	21,60	239,82	BDI 1	294,98	6.371,57	RA
1.2.4.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,50	954,14	BDI 1	1.173,59	586,80	RA
1.2.5.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,50	91,73	BDI 1	112,83	56,42	RA
1.2.6.	AMMOC	176	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - PERFIL U SIMPLES	M2	73,00	40,75	BDI 1	50,12	3.658,76	RA
1.2.7.	SINAPI	92608	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	1.126,64	BDI 1	1.385,77	4.157,31	RA
1.2.8.	SINAPI	92602	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	706,02	BDI 1	868,40	2.605,20	RA
1.2.9.	DEINFRA	42735	COBERTURA COM TELHA TRANSLUCIDA DE FIBRA DE VIDRO	M2	73,00	50,58	BDI 1	62,21	4.541,33	RA
1.2.10.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	8,00	91,73	BDI 1	112,83	902,64	RA
1.3.			SERVIÇOS FINAIS					-	172,44	
1.3.1.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	2,00	4,00	BDI 1	4,92	9,84	RA
1.3.2.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	60,00	2,20	BDI 1	2,71	162,60	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0		0 MUNICÍPIO DE LUZERNA-SC	EXECUÇÃO DE COBERTURAS			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-24 (N DES.)	EXECUÇÃO DE COBERTURAS	LUZERNA/SC	23,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
EXECUÇÃO DE COBERTURAS									101.766,75

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LUZERNA/SC
Local

sexta-feira, 6 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: Juliana Corbani
CREA/CAU: 118.942-4
ART/RRT: 0

RECURSO