

ORÇAMENTO



Agente Promotor / Proponente

Município de Luzerna - SC

Empreendimento 9684-EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ILUMINAÇÃO NATALINA - 2026

No. do Contrato CONTRATO Nº: Contrato não vinculado!

Programa Programa não vinculado

Data de referência 12-06-26

Encargos sociais desonerados 114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)			Referência de custo	
				Unitário/BDI	Material R\$	Serviço R\$		Total
1	ILUMINAÇÃO NATALINA						44.055,25	
1.1	MANGUEIRA LUMINOSA 12MM LED BRANCA, TEMPERATURA DE COR 6500K 220V	M	1.850,00	10,86	20.091,00	0,00	20.091,00	LUZ-0002-I-Cotação-06/2026
1.2	CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM 2 FIOS	UN	120,00	13,02	1.562,40	0,00	1.562,40	LUZ-0003-I-Cotação-06/2026
1.3	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	10,00	30,84	308,40	0,00	308,40	2510-SINAPI-04/2026
1.4	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	10,00	17,63	176,30	0,00	176,30	39380-SINAPI-04/2026
1.5	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	10,00	35,03	350,30	0,00	350,30	1094-SINAPI-04/2026
1.6	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	10,00	5,34	53,40	0,00	53,40	3398-SINAPI-04/2026
1.7	CONECTOR PIERCING PERFURANTE 16-70	UN	120,00	22,53	2.703,60	0,00	2.703,60	LUZ-0005-I-Cotação-06/2026
1.8	HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA 2,40MX13MM	UN	10,00	168,41	1.684,10	0,00	1.684,10	LUZ-0006-I-Cotação-06/2026
1.9	CONECTOR CUNHA 5/8" PARA HASTE VERTICAL ALTA CAMADA	UN	10,00	35,75	357,50	0,00	357,50	LUZ-0007-I-Cotação-06/2026
1.10	CABO DE COBRE HEPR 70°C PP 1KV 2X2,50MM	M	200,00	8,61	1.722,00	0,00	1.722,00	LUZ-0004-I-Cotação-06/2026
1.11	CABO MULTIPLEXADO MONOF. 1X10MM	M	200,00	5,44	1.088,00	0,00	1.088,00	LUZ-0008-I-Cotação-06/2026
1.12	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	30,00	24,24	727,20	0,00	727,20	20111-SINAPI-04/2026
1.13	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM	M	100,00	4,63	463,00	0,00	463,00	404-SINAPI-04/2026
1.14	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM	UN	3.000,00	0,07	210,00	0,00	210,00	414-SINAPI-04/2026
1.15	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM	UN	2.000,00	0,17	340,00	0,00	340,00	410-SINAPI-04/2026
1.16	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	UN	1.000,00	0,23	230,00	0,00	230,00	411-SINAPI-04/2026
1.17	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75,00	57,47	0,00	4.310,25	4.310,25	88264-SINAPI-04/2026
1.18	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75,00	36,12	0,00	2.709,00	2.709,00	88247-SINAPI-04/2026
1.19	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2025	H	40,00	124,22	4.968,80	0,00	4.968,80	105843-SINAPI-04/2026
				TOTAIS R\$:	37.036,00	7.019,25	44.055,25	

Agente Promotor / Proponente	Município de Luzerna - SC		
Empreendimento	9684-EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ILUMINAÇÃO NATALINA - 2026		
No. do Contrato	CONTRATO Nº: Contrato não vinculado!	Programa	Programa não vinculado
Data de referência	12-06-26	Encargos sociais desonerados	114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)

No. do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Referência de custo
				Unitário/BDI	Material R\$	Serviço R\$	Total	

Responsável técnico pelos ítems:

Responsável: Não vinculado!

CPF: Não vinculado!

Nº CREA / CAU: Não vinculado!

Nr RT: Não vinculado!

23.19000000 (+)

BDI (já incluso no orçamento)