Município de LUZERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Nr ART (CREA).: A PREENCHER	BDIs aplicados: 21.54 - 3.79 - 0.00	Encargos sociais s/ m.o.
Município de Luzerna - SC	Data: 26-10-26	**114.47 % (HORA)**
Programa não vinculado	Nº do contrato: Contrato não vinculado!	**71.03 % (MÊS)**
EMPREENDIMENTO: 10322 - PROJETO DE REFORMA EM ESCOLA ESCOLA SÃO FRANCISCO - UNIDADE II		Percentual de redução **0.0**

SINAPI-08/2026 Composição Própria-08/2026 SINAPI-09/2026 Cotação-10/2026 Composição Própria-09/2026

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 161.258,17 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
1	SERVIÇOS INICIAIS						4.358,86		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	200,00	21,54	243,08	1.093,86		103689-SINAPI-08/2026
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	20,00	134,32	21,54	163,25	3.265,00		2706-SINAPI-08/2026
2	LIMPEZA						3.436,50		
2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE (TELHADOS E TOLDOS) COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1.450,00	1,95	21,54	2,37	3.436,50		99814-SINAPI-08/2026
3	BLOCO NOVO						133.660,97		
3.1	FACHADA						4.782,34		
3.1.1	SERVIÇO DE PINTURA ACRÍLICA PULVERIZADA EM PAREDE DE COBOGÓ (LADO INTERNO E EXTERNO)	M2	127,20	26,63	21,54	32,37	4.117,46		LUZ-0020-C-Composição Própria-09/2026
3.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES (ELEVAÇÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA), DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	37,50	14,59	21,54	17,73	664,88		88489-SINAPI-09/2026
3.2	CIRCULAÇÃO						128.878,63		
3.2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	338,70	8,87	21,54	10,78	3.651,19		97634-SINAPI-08/2026
3.2.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	212,00	3,48	21,54	4,23	896,76		97632-SINAPI-08/2026
3.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	338,70	112,23	21,54	136,40	46.198,68		87263-SINAPI-08/2026
3.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	260,95	69,59	21,54	84,58	22.071,15		87267-SINAPI-08/2026
3.2.5	CONSERTO DE SHAFT DE DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,40	97,21	21,54	118,15	165,41		LUZ-0017-C-Composição Própria-08/2026
3.2.6	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA (ESCADA/ELEVADOR)	M2	4,50	521,51	21,54	633,84	2.852,28		38186-SINAPI-08/2026
3.2.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA (PORTAS), 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	87,00	20,07	21,54	24,39	2.121,93		102220-SINAPI-09/2026
3.2.8	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	UN	6,00	11,42	21,54	13,88	83,28		104777-SINAPI-08/2026
3.2.9	RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	6,00	14,39	21,54	17,49	104,94		5102-SINAPI-08/2026

ITEM	DESCRIÇAO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Custo R$	%BDI / K / TRDE	Preço R$	R$ 161.258,17 TOTAL R$	*Fonte	SEM desoneração
3.2.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	30,00	39,71	21,54	48,26	1.447,80		89578-SINAPI-08/2026
3.2.11	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	M	30,00	10,97	21,54	13,33	399,90		91175-SINAPI-08/2026
3.2.12	JANELA DE CORRER 6 FOLHAS 5,90X1,35M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, COM BANDEIRA FIXA E FECHO TIPO CONCHA - ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BRANCO LINHA SUPREMA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	3.997,96	14,46	4.576,07	41.184,63		LUZ-0018-I-Cotação-10/2026
3.2.13	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS 2,06X1,44M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, COM BANDEIRA FIXA E FECHO TIPO CONCHA - ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BRANCO LINHA SUPREMA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	1.681,96	14,46	1.925,17	7.700,68		LUZ-0019-I-Cotação-10/2026
4	PÁTIO						15.577,96		
4.1	REMOÇÃO DE MEIO-FIO - REF SINAPI 85335 11/2017	M	21,00	13,89	21,54	16,88	354,48		AMR-0004-C-Composição Própria-08/2026
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	52,00	77,61	21,54	94,33	4.905,16		92397-SINAPI-08/2026
4.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	52,00	3,22	21,54	3,91	203,32		100576-SINAPI-08/2026
4.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	350,00	23,78	21,54	28,90	10.115,00		102491-SINAPI-08/2026
5	SALA 08						2.634,58		
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	30,00	69,71	21,54	84,73	2.541,90		87267-SINAPI-09/2026
5.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA (PORTAS), 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	3,80	20,07	21,54	24,39	92,68		102220-SINAPI-09/2026
6	SERVIÇOS FINAIS						1.589,30		
6.1	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	10,00	96,29	21,54	117,03	1.170,30		106122-SINAPI-09/2026
6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	100,00	3,45	21,54	4,19	419,00		97914-SINAPI-09/2026
Total Geral							161.258,17		

Assinatura

JULIANA CORBANI
Engenheiro(a) Civil
CREA 118.942-4
ART: A PREENCHER