Município de LUZERNA

Composições do Orçamento
Detalhamento de composições próprias

EMPREENDIMENTO	AGENTE PROMOTOR / PROPONENTE	DATA REFERÊNCIA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	Nº DO CONTRATO
10322 - PROJETO DE REFORMA EM ESCOLA ESCOLA SÃO FRANCISCO - UNIDADE II	Município de Luzerna - SC	26-10-26 **ENCARGOS SOCIAIS** 114.47 % (HORA) - 71.03 % (MÊS)		Contrato não vinculado! **PROGRAMA** Programa não vinculado

Composições do Orçamento
Detalhamento de composições próprias

3.1.1 SERVIÇO DE PINTURA ACRÍLICA PULVERIZADA EM PAREDE DE COBOGÓ (LADO INTERNO E EXTERNO)

LUZ-0020-C - 09/2026

127,20 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
102971-SINAPI-09/2026	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	M.O	0,15	0,47	0,07
102970-SINAPI-09/2026	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	M.O	0,37	0,19	0,07
88310-SINAPI-09/2026	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,53	38,67	20,36
7356-SINAPI-09/2026	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	MT	0,21	29,61	6,12

Total unitário da composição **R$ 26,63**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

3.2.5 CONSERTO DE SHAFT DE DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUZ-0017-C - 08/2026

1,40 M2

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,29	28,04	8,27
39443-SINAPI-08/2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	MT	1,28	0,29	0,37
39437-SINAPI-08/2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	MT	10,09	0,27	2,73
39435-SINAPI-08/2026	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	MT	20,19	0,12	2,42
39434-SINAPI-08/2026	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	MT	1,10	4,12	4,52
39432-SINAPI-08/2026	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	0,85	3,29	2,79
39431-SINAPI-08/2026	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	MT	2,50	0,37	0,93
39413-SINAPI-08/2026	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	MT	3,16	23,80	75,18

Total unitário da composição **R$ 97,21**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

4.1 REMOÇÃO DE MEIO-FIO - REF SINAPI 85335 11/2017

AMR-0004-C - 08/2026

21,00 M

Referência	Insumo / Mão-de-obra	U.M.	Tipo	Coef.	Unitário	Total R$
88309-SINAPI-08/2026	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,21	38,10	8,00
88316-SINAPI-08/2026	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	M.O	0,21	28,04	5,89

Total unitário da composição **R$ 13,89**

Fórmula aplicada ao valor unitário dessa composição: Não existe

Município de LUZERNA

Composições do Orçamento
Detalhamento de composições próprias

JULIANA CORBANI
Engenheiro(a) Civil
CREA 118.942-4
ART: A PREENCHER