

MENU

←

→



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Esperança do Sul- RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Cobertura Juventude			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Cobertura Juventude	MUNICÍPIO / UF Esperança do Sul- RS	BDI 1 26,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	Cobertura Juventude									35.121,00	
F	Serviço	Meta	1.			Cobertura Juventude					-	35.121,00	
F	Serviço	Nível 2	1.1.			Fundações					-	1.371,69	
F	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,80	29,45	BDI 1	37,25	67,05	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	47,95	9,51	BDI 1	12,03	576,84	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	1,08	532,72	BDI 1	673,89	727,80	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.2.			Pilares					-	3.855,24	
F	Serviço	Serviço	1.2.1.	Cotação	0101	Pilar Treliçado, 20x7,5cm, perfil 40/75, chapa 2mm, com montagem, instalação e	m	36,00	84,66	BDI 1	107,09	3.855,24	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.3.			Tesouras/ Viga					-	7.282,12	
F	Serviço	Serviço	1.3.1.	Cotação	0202	Viga Treliçada, 20x7,5cm, perfil 40/75, chapa 2mm, com montagem, instalação	m	68,00	84,66	BDI 1	107,09	7.282,12	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.4.			Terças					-	7.280,70	
F	Serviço	Serviço	1.4.1.	Cotação	0303	Terças, perfil 40/75, chapa de 2mm, com montagem, instalação e itens de	m	210,00	27,41	BDI 1	34,67	7.280,70	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.5.			Algerosa					-	662,04	
F	Serviço	Serviço	1.5.1.	Cotação	0404	Algerosa com montagem, instalação e itens de fixação.	m	12,00	43,61	BDI 1	55,17	662,04	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.6.			Telhamento					-	13.707,81	
F	Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	223,00	48,59	BDI 1	61,47	13.707,81	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.7.			Ampliação e Modificação de Predio Existente					-	961,40	
F	Serviço	Serviço	1.7.1.	Cotação	0505	Ampliação em 3 tesouras e modificação em Poste existente, com montagem,	UNIDADE	1,00	760,00	BDI 1	961,40	961,40	RA

RECURSO