

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	Pilar Metálico - 15 x 40 cm em perfil 125x50 e= 3,00mm	UNIDADE		1.286,19	1.298,15
SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	130,806	8,85	8,85
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	32,14	35,13
Composição	02	Pilar Metálico - 15 x 40 cm em perfil 125x50 e= 3,00mm	unidade		1.214,40	1.226,36
SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	122,694	8,85	8,85
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	32,14	35,13
Composição	03	Viga Metálica - 15x 40cm em perfil 125x50 e= 3,00mm	unidade		1.690,02	1.701,98
SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	176,436	8,85	8,85
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	32,14	35,13
Composição	05	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, (30x30x3mm) COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, (10m) PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P5A (100767)	UNIDADE		224,00	232,99
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,222	22,33	24,41
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,43	28,01	30,76
SINAPI	100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,285	24,95	25,38
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,285	11,40	11,56
SINAPI-I	1330	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	KG	0,275	9,72	9,72
SINAPI-I	4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	15,3	8,41	8,41
SINAPI-I	6160	SOLDADOR (HORISTA)	H	1,5	24,86	27,81
					0,00	0,00
Composição	06	Assentamento de Lajotas em Concreto (lajotas fornecidas pela Sec. De Obras)	M²		68,34	72,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,618	22,36	24,31
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,236	26,78	29,24
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,62	2,46	2,46
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,24	0,88	0,88
Composição	08	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 200 mm, para águas pluviais, fornecido e instalado em condutores verticais. (Referência AF_06/2022)	M		102,18	102,53
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0758	26,29	28,78
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0758	22,99	25,07
SINAPI-I	38383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,042	2,31	2,31
Cotação	001	TUBO PVC, SÉRIE R, DN 200 mm, para águas pluviais	m	1,0353	95,00	95,00

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: