

CURVA ABC - MHCDC - FUNASA

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)	%	% ACUM	CURVA ABC
1.5.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.368,50	R\$ 71,54	R\$ 97.902,49	9,22%	9,22%	A
1.7.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	876,23	R\$ 111,68	R\$ 97.857,37	9,21%	18,43%	A
1.8.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2.628,92	R\$ 32,26	R\$ 84.808,96	7,99%	26,42%	A
1.7.2	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	876,23	R\$ 69,83	R\$ 61.187,14	5,76%	32,18%	A
1.4.3	S06457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	18,70	R\$ 3.034,68	R\$ 56.748,52	5,34%	37,52%	A
1.15.3	13.03.49U	COMPESA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO E LANÇAMENTO	M3	102,00	R\$ 526,91	R\$ 53.744,82	5,06%	42,58%	A
1.3.3	S06457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	M3	16,74	R\$ 3.034,68	R\$ 50.800,54	4,78%	47,36%	A
1.6.2.1	11941	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	M2	71,28	R\$ 627,58	R\$ 44.733,90	4,21%	51,58%	A
1.14.2	94967	SINAPI	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	54,28	R\$ 722,80	R\$ 39.233,58	3,69%	55,27%	A
1.11.1	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.628,92	R\$ 13,08	R\$ 34.386,27	3,24%	58,51%	A
1.6.1.2	100690	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	29,00	R\$ 1.177,26	R\$ 34.140,54	3,21%	61,72%	A
1.9.2	11163	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	M2	577,82	R\$ 55,58	R\$ 32.115,24	3,02%	64,75%	A
1.9.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	577,82	R\$ 46,84	R\$ 27.065,09	2,55%	67,29%	A
1.6.2.2	102160	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	94,31	R\$ 202,00	R\$ 19.050,62	1,79%	69,09%	A
1.8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.989,13	R\$ 5,68	R\$ 16.978,26	1,60%	70,69%	A
1.9.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	15,93	R\$ 982,76	R\$ 15.655,37	1,47%	72,16%	A
1.6.1.3	91313	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00	R\$ 1.071,67	R\$ 13.931,71	1,31%	73,47%	A
1.6.1.1	I12807	ORSE	Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr	M2	43,68	R\$ 308,85	R\$ 13.490,57	1,27%	74,74%	A
1.8.4	11163	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	M2	234,00	R\$ 55,58	R\$ 13.005,72	1,22%	75,97%	A

CURVA ABC - MHCDC - FUNASA

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)	%	% ACUM	CURVA ABC
1.3.4	103370	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	126,21	R\$ 101,22	R\$ 12.774,98	1,20%	77,17%	A
1.7.3	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	332,70	R\$ 36,32	R\$ 12.083,66	1,14%	78,31%	A
1.12.3	S01200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	UN	78,00	R\$ 145,40	R\$ 11.341,20	1,07%	79,37%	A
1.12.2	S01678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UN	78,00	R\$ 137,79	R\$ 10.747,62	1,01%	80,39%	B
1.11.2	100762	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	151,66	R\$ 69,07	R\$ 10.475,16	0,99%	81,37%	B
1.13.14	982	SINAPI-I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	1.482,44	R\$ 6,93	R\$ 10.273,31	0,97%	82,34%	B
1.1.3.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	117,00	R\$ 78,36	R\$ 9.168,12	0,86%	83,20%	B
1.4.1	105037	SINAPI	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	214,30	R\$ 41,39	R\$ 8.869,88	0,84%	84,04%	B
1.3.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	175,66	R\$ 46,84	R\$ 8.227,91	0,77%	84,81%	B
1.8.3	87554	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	234,00	R\$ 35,04	R\$ 8.199,36	0,77%	85,59%	B
1.10.2.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 625,01	R\$ 8.125,13	0,77%	86,35%	B
1.13.15	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	196,50	R\$ 37,35	R\$ 7.339,28	0,69%	87,04%	B
1.10.3.1	86927	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 555,55	R\$ 7.222,15	0,68%	87,72%	B
1.15.2	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	100,32	R\$ 71,54	R\$ 7.176,89	0,68%	88,40%	B
1.14.7	CPU 001	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA CIRCULAR DIAMETRO INTERNO 40 CM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ALTURA INTERNA: 40 CM	UN	110,92	R\$ 63,98	R\$ 7.096,66	0,67%	89,06%	B
1.2.1	02.01.06U	COMPESA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	82,37	R\$ 80,48	R\$ 6.629,14	0,62%	89,69%	B
1.15.5	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	25,38	R\$ 256,65	R\$ 6.513,78	0,61%	90,30%	B
1.1.2	01.06.01U	COMPESA	LOCAÇÃO DA OBRA (COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES).	M2	664,98	R\$ 9,57	R\$ 6.363,86	0,60%	90,90%	B
1.13.2	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	95,00	R\$ 61,26	R\$ 5.819,70	0,55%	91,45%	B
1.11.3	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	223,02	R\$ 23,92	R\$ 5.334,64	0,50%	91,95%	B
1.13.13	1013	SINAPI-I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	2.930,17	R\$ 1,82	R\$ 5.332,91	0,50%	92,45%	B

CURVA ABC - MHDC - FUNASA

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)	%	% ACUM	CURVA ABC
1.12.4	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	13,00	R\$ 365,24	R\$ 4.748,12	0,45%	92,90%	B
1.10.2.1	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	R\$ 354,37	R\$ 4.606,81	0,43%	93,33%	B
1.14.6	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	108,54	R\$ 41,13	R\$ 4.464,25	0,42%	93,76%	B
1.1.3.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	876,23	R\$ 4,87	R\$ 4.267,24	0,40%	94,16%	B
1.1.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	664,89	R\$ 6,33	R\$ 4.208,75	0,40%	94,55%	B
1.12.9	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	13,00	R\$ 320,66	R\$ 4.168,58	0,39%	94,95%	B
1.6.2.4	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	4,55	R\$ 915,56	R\$ 4.165,80	0,39%	95,34%	C
1.13.12	1014	SINAPI-I	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	1.235,95	R\$ 2,90	R\$ 3.584,26	0,34%	95,68%	C
1.14.4	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	48,82	R\$ 71,54	R\$ 3.492,58	0,33%	96,00%	C
1.4.2	105028	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	123,00	R\$ 27,42	R\$ 3.372,66	0,32%	96,32%	C
1.13.16	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	97,50	R\$ 31,53	R\$ 3.074,18	0,29%	96,61%	C
1.6.2.3	9935	ORSE	Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm	M2	26,39	R\$ 101,95	R\$ 2.690,46	0,25%	96,86%	C
1.14.3	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	10,23	R\$ 256,65	R\$ 2.625,53	0,25%	97,11%	C
1.13.4	38077	SINAPI-I	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	126,00	R\$ 18,29	R\$ 2.304,54	0,22%	97,33%	C
1.15.6	CPU 001	COMPOSIÇÃO	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA CIRCULAR DIAMETRO INTERNO 40 CM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ALTURA INTERNA: 40 CM	UN	32,69	R\$ 63,98	R\$ 2.091,51	0,20%	97,53%	C
1.14.9	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	37,00	R\$ 55,32	R\$ 2.046,84	0,19%	97,72%	C
1.1.3.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	180,54	R\$ 11,05	R\$ 1.994,97	0,19%	97,91%	C
1.13.10	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	13,00	R\$ 134,59	R\$ 1.749,67	0,16%	98,07%	C
1.10.2.3	1368	SINAPI-I	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	13,00	R\$ 131,44	R\$ 1.708,72	0,16%	98,23%	C
1.12.8	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	39,00	R\$ 42,49	R\$ 1.657,11	0,16%	98,39%	C
1.12.1	S01683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	UN	13,00	R\$ 125,70	R\$ 1.634,10	0,15%	98,54%	C
1.3.1	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	175,66	R\$ 8,56	R\$ 1.503,65	0,14%	98,68%	C

CURVA ABC - MHCDC - FUNASA

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL (R\$)	%	% ACUM	CURVA ABC
1.12.6	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	26,00	R\$ 56,75	R\$ 1.475,50	0,14%	98,82%	C
1.13.5	38079	SINAPI-I	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	UN	51,00	R\$ 26,11	R\$ 1.331,61	0,13%	98,95%	C
1.13.3	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	29,00	R\$ 45,27	R\$ 1.312,83	0,12%	99,07%	C
1.13.7	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	R\$ 90,25	R\$ 1.173,25	0,11%	99,18%	C
1.1.3.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	361,08	R\$ 2,64	R\$ 953,25	0,09%	99,27%	C
1.2.2	104737	SINAPI	REATERO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	31,58	R\$ 29,56	R\$ 933,50	0,09%	99,36%	C
1.14.8	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	28,00	R\$ 32,76	R\$ 917,28	0,09%	99,45%	C
1.13.11	2674	SINAPI-I	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	121,50	R\$ 7,17	R\$ 871,16	0,08%	99,53%	C
1.13.9	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35,00	R\$ 21,32	R\$ 746,20	0,07%	99,60%	C
1.15.4	4722	SINAPI-I	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	5,58	R\$ 117,40	R\$ 655,09	0,06%	99,66%	C
1.16.2	99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	544,90	R\$ 1,18	R\$ 642,98	0,06%	99,72%	C
1.14.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	111,68	R\$ 5,68	R\$ 634,34	0,06%	99,78%	C
1.12.7	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	R\$ 47,00	R\$ 611,00	0,06%	99,84%	C
1.13.1	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14,00	R\$ 42,37	R\$ 593,18	0,06%	99,89%	C
1.12.5	377	SINAPI-I	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	13,00	R\$ 33,84	R\$ 439,92	0,04%	99,93%	C
1.13.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,00	R\$ 16,69	R\$ 283,73	0,03%	99,96%	C
1.16.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	68,92	R\$ 2,87	R\$ 197,80	0,02%	99,98%	C
1.13.6	38062	SINAPI-I	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	13,00	R\$ 8,43	R\$ 109,59	0,01%	99,99%	C
1.15.1	02.03.05U	COMPESA	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE.	M3	14,88	R\$ 4,24	R\$ 63,09	0,01%	100,00%	C
1.14.1	02.03.05U	COMPESA	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM CAMPO ABERTO EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIAS ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE.	M3	9,72	R\$ 4,24	R\$ 41,21	0,00%	100,00%	C

PEDRO PAULO DA SILVA FONSECA
 ENG.º CIVIL - RNP Nº 1602834717