CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**COMP1**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA QUADRA DE VÔLEI, COM PAR DE POSTES, REDE, ANTENAS, BUCHAS DE ESPERA E TAMPAS DE PROTEÇÃO.**	**UN**		**2.616,10**	**2.624,78**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6904	38,00	40,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8968	29,86	31,41
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1452	553,32	562,94
Cotação	COT02	CONJUNTO DE POSTES DE VÔLEI, COM REDE OFICIAL E ANTENA OFICIAL EM FIBRA DE VIDRO	UNIDADE	1	2.377,37	2.377,37
SINAPI-I	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,8	15,14	15,14
SINAPI-I	12910	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	8,63	8,63
Composição	**COMP2**	**TRAVE 2,50 × 2,00 × 0,60 M CONJUGADA COM TABELA DE BASQUETE 1,20 × 0,90 M EM ACRÍLICO 10 MM, COM ARO DE MOLAS.**	**UN**		**4.147,14**	**4.155,82**
Cotação	COT01	TRAVE DE FUTSAL 2,50 × 2,00 × 0,60 M CONJUGADA COM TABELA DE BASQUETE 1,20 × 0,90 M EM ACRÍLICO 10 MM, COM ARO DE MOLAS	UNIDADE	1	3.937,72	3.937,72
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6905	38,00	40,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8968	29,86	31,41
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1453	553,32	562,94
Composição	**COMP3**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA, POTÊNCIA 150 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 18.000 LM, TEMPERATURA DE COR 6.500 K, BIVOLT, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, COM SUPORTE REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO.**	**UN**		**841,55**	**844,40**
Cotação	COT03	REFLETOR LED 150 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 18.000 LM, 6.500 K, BIVOLT, IP65 OU SUPERIOR, CORPO EM ALUMÍNIO, COM SUPORTE REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO.	UNIDADE	1	789,96	789,96
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	31,92	33,62
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	38,45	40,67
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,042	6,90	6,90
Composição	**COMP4**	**FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA CURVA PARA COBERTURA DE QUADRA, INCLUINDO PILARES/MONTANTES, TESOURAS/PÓRTICOS CURVOS, TERÇAS, TRAVAMENTOS, CONTRAVENTAMENTOS, CHAPAS/ELEMENTOS DE LIGAÇÃO, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE TELHAMENTO E FUNDAÇÕES.**	**UN**		**185.000,00**	**185.000,00**
Cotação	COT04	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA CURVA PARA COBERTURA DE QUADRA, INCLUINDO PILARES/MONTANTES, TESOURAS/PÓRTICOS CURVOS, TERÇAS, TRAVAMENTOS, CONTRAVENTAMENTOS, CHAPAS/ELEMENTOS DE LIGAÇÃO, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE TELHAMENTO E FUNDAÇÕES.	UNIDADE	1	185.000,00	185.000,00
Composição	**COMP5**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL E DE CABECEIRAS EM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DO PERFIL DE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM, FIXADA À ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE, INCLUINDO PARAFUSOS AUTOBROCANTES, SOBREPOSIÇÕES, RECORTES, AJUSTES E MÃO DE OBRA.**	**m2**		**85,95**	**87,33**
SINAPI_I_SP	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM,	M2	1,1	54,20	54,20
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,06	24,62	24,62
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	37,01	39,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	29,86	31,41
SINAPI	97065	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M3	1	17,42	18,39
Composição	**COMP6**	**TELHAMENTO METÁLICO ONDULADO CURVADO/CALANDRADO, E = 0,50 MM, INCLUINDO FIXADORES, SOBREPOSIÇÕES, MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO, CONFORME RAIO INDICADO EM PROJETO.**	**M2**		**75,32**	**75,67**
SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	1	75,32	75,67
Composição	**COMP7**	**RECOMPOSIÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO NAS ÁREAS INTERVINDAS PARA EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES, E = 8 CM, COM ACABAMENTO CONVENCIONAL, PREPARADO PARA POSTERIOR PINTURA.**	**M2**		**101,22**	**103,12**
SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1	101,22	103,12
Composição	**COMP8**	**INTERLIGAÇÃO DE CONDUTOR VERTICAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DN 100 MM AO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE, INCLUINDO CONEXÕES E TRECHO HORIZONTAL EM PVC SÉRIE R.**	**UN**		**208,52**	**213,18**
SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1	50,44	51,50
SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	40,58	41,08
SINAPI	89512	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	2	58,75	60,30
Composição	**CP01**	**INSTALAÇÃO DE BUCHAS DE ESPERA PARA FIXAÇÃO DE TRAVES DE FUTSAL EM QUADRA POLIESPORTIVA, INCLUINDO DEMOLIÇÃO MANUAL DO PISO DE CONCRETO EXISTENTE, SEM REAPROVEITAMENTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA, POSICIONAMENTO E NIVELAMENTO DAS BUCHAS DE PVC DN 75 MM, CHUMBAMENTO COM CONCRETO FCK 30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS**	**m**		**33,29**	**34,15**
SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,00625	278,06	292,76
SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,02188	130,04	137,00
SINAPI-I	9837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,4	15,14	15,14
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,00313	76,59	76,59
SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,017	704,66	707,32
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	31,45	33,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	38,00	40,19

Data

Responsável Técnico: Erica Letícia Messias Braga
CREA/CAU: