



Estado de Santa Catarina  
Município de Brunópolis

Agente Promotor:

Obra:

Local:

Data Base:

Prefeitura Municipal de Brunópolis

Execução de passeio em piso intertravado

Loteamento Portal do Marombas - Distrito de Marombas - Brunópolis - SC

jan/26

ORÇAMENTO

DADOS DE PROJETO	
Área total à Pavimentar (m²)	605,00
Largura a Pavimentar do Passeio (m)	2,00
Distancia Media de Transporte (DMT) de Insumos (km)	30,00

Serviço	Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	BDI considerado (%)	Valor Unit. c/ BDI (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (1,50x3,0M)	M2	4,50	R\$ 469,32	23,79%	580,97	R\$ 2.614,37	103689
<b>Sub total do Item</b>						<b>R\$ 2.614,37</b>	
<b>2 PASSEIO</b>							
.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	605,00	R\$ 3,20	23,79%	3,96	R\$ 2.396,57	100576
.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	415,00	R\$ 38,86	23,79%	48,10	R\$ 19.963,49	94275
.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	545,00	R\$ 85,94	23,79%	106,39	R\$ 57.979,89	92396



Estado de Santa Catarina  
Município de Brunópolis

.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M²	60,00	R\$ 99,72	23,79%	123,44	R\$ 7.406,60	93679
.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	1.350,00	R\$ 2,63	23,79%	3,26	R\$ 4.395,16	95875
.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	2.900,00	R\$ 3,03	23,79%	3,75	R\$ 10.877,43	100952
Sub total do Item							R\$ 103.019,15	
TOTAL							R\$ 105.633,52	

Densidade	Macadame Seco	kg/m³	1.400,00
	Brita Graduada		1.300,00
	Imprimação		1.200,00
	Pintura de Ligacao		800,00
	Concreto		2.300,00

Sinapi - SC	dez/25
SICRO - SC	-
Local:	Florianópolis
BDI 01:	23,79%

Brunópolis - SC

Local

12 de janeiro de 2025

Data do orçamento

Responsável Técnico

Nome: NATAN FRANCISCO BORTOLINI

Registro: CREA/SC 213.664-2