

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	153 - Revitalização Estádio Municipal de Brunópolis
ENDEREÇO:	Rua Fredolino Rossdeutcher - Brunópolis/SC
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
BDI:	26,24%
BDI Equipamentos:	
BDI Diferenciado:	
BASE DO ORÇAMENTO:	Composição Própria 02/2026, SINAPI/SC 02/2026, SINAPI/SC 01/2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Nathan Santin Gonçalves - CREA 1973259
ART:	

ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							13.578,88
1.1	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	C.P. 2982604246410 - Composição Própria 02/2026	M	150,40	29,45	26,24	37,18	5.591,87
1.2	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	103689 - SINAPI/SC 02/2026	M2	2,50	470,71	26,24	594,22	1.485,55
1.3	Projeto estrutural - estruturas mistas	C.P. 2982502201431 - Composição Própria 02/2026	M²	419,72	12,27	26,24	15,49	6.501,46

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	153 - Revitalização Estádio Municipal de Brunópolis							
ENDEREÇO:	Rua Fredolino Rossdeutcher - Brunópolis/SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							2.148,57
2.1	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97622 - SINAPI/SC 02/2026	M3	1,85	71,51	26,24	90,27	167,00
2.2	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97663 - SINAPI/SC 02/2026	UN	20,00	16,16	26,24	20,40	408,00
2.3	Remoção de acessórios hidráulicos (vaso sanitário/mictório/torneira/chuveiro). referencia SINAPI 95469	C.P. 2982602241340 - Composição Própria 02/2026	UN	5,00	27,26	26,24	34,41	172,05
2.4	Remoção de esquadria de alumínio e vidro com reaproveitamento	C.P. 2982408172815 - Composição Própria 02/2026	M2	5,52	95,74	26,24	120,86	667,15
2.5	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	97644 - SINAPI/SC 02/2026	M2	16,59	12,14	26,24	15,33	254,32
2.6	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023	97634 - SINAPI/SC 02/2026	M2	87,60	4,34	26,24	5,48	480,05
3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS							1.562,99
3.1	Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021	102253 - SINAPI/SC 02/2026	M2	1,20	1.031,76	26,24	1.302,49	1.562,99
4	REVESTIMENTOS							33.602,38
4.1	REVESTIMENTOS DE PAREDE							28.884,98

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	153 - Revitalização Estádio Municipal de Brunópolis							
ENDEREÇO:	Rua Fredolino Rossdeutcher - Brunópolis/SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
4.1.1	Massa única, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicada com equipamento de mistura e projeção de argamassa em paredes internas, E = 5mm, sem taliscas. af_03/2024	87543 - SINAPI/SC 02/2026	M2	209,16	25,27	26,24	31,90	6.672,20
4.1.2	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe	87273 - SINAPI/SC 02/2026	M2	258,86	67,97	26,24	85,81	22.212,78
4.2	REVESTIMENTOS DE PISO							4.717,40
4.2.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe	87257 - SINAPI/SC 02/2026	M2	63,05	59,27	26,24	74,82	4.717,40
5	ESQUADRIAS							24.517,79
5.1	Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (A x L) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação. af_11/2024	94569 - SINAPI/SC 02/2026	M2	7,68	740,22	26,24	934,45	7.176,58
5.2	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	91341 - SINAPI/SC 02/2026	M2	12,18	1.050,24	26,24	1.325,82	16.148,49
5.3	Adesivo jateado para aplicação em vidro	C.P. 2922603243903 - Composição Própria 02/2026	M2	5,04	187,46	26,24	236,65	1.192,72
6	FORRO							5.538,94
6.1	Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. af_08/2023_ps	96116 - SINAPI/SC 02/2026	M2	63,05	69,59	26,24	87,85	5.538,94
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							13.772,06

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	153 - Revitalização Estádio Municipal de Brunópolis							
ENDEREÇO:	Rua Fredolino Rossdeutcher - Brunópolis/SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
7.1	Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 2p+tt (10A/250V) com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_11/2022	C.P. 2982411177083 - Composição Própria 02/2026	UN	16,00	266,13	26,24	335,96	5.375,36
7.2	Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com interruptor simples, em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem luminária e lâmpada). af_11/2022	C.P. 2532410175142 - Composição Própria 02/2026	UN	12,00	222,32	26,24	280,66	3.367,92
7.3	Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada para chuveiro (20A/250V) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	C.P. 2982501200550 - Composição Própria 02/2026	UN	7,00	432,13	26,24	545,52	3.818,64
7.4	SINAPI (103782) - luminária tipo painel LED 24w - fornecimento e instalação. af_09/2024	C.P. 2982604246416 - Composição Própria 02/2026	UN	12,00	52,22	26,24	65,92	791,04
7.5	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. af_10/2020	93654 - SINAPI/SC 02/2026	UN	2,00	12,04	26,24	15,20	30,40
7.6	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020	93657 - SINAPI/SC 02/2026	UN	7,00	16,52	26,24	20,85	145,95
7.7	Quadro de distribuicao, sem barramento, em PVC, de sobrepor, para 12 disjuntores nema ou 16 disjuntores DIN	39801 - SINAPI/SC 02/2026	UN	1,00	192,29	26,24	242,75	242,75
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS							31.050,04
8.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							3.180,59
8.1.1	Revisão de instalações hidráulicas	C.P. 2982604246417 - Composição Própria 02/2026	UN	22,00	18,67	26,24	23,57	518,54
8.1.2	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	94794 - SINAPI/SC 02/2026	UN	3,00	178,27	26,24	225,05	675,15

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	153 - Revitalização Estádio Municipal de Brunópolis							
ENDEREÇO:	Rua Fredolino Rossdeutcher - Brunópolis/SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
8.1.3	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	89985 - SINAPI/SC 02/2026	UN	7,00	95,91	26,24	121,08	847,56
8.1.4	Composição paramétrica de instalação de tubos de PVC soldável para água fria (prumada individual), por ponto de consumo, com conexões, cortes e fixações, para prédio com até 4 pavimentos. af_05/2023	C.P. 2982504211470 - Composição Própria 02/2026	UN	6,00	150,42	26,24	189,89	1.139,34
8.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							910,92
8.2.1	Composição paramétrica de instalação de tubos de PVC série normal (prumada de esgoto sanitário), DN 100mm, por ambiente hidráulico, com conexões, cortes e fixações para prédio. af_05/2023	C.P. 2982505212190 - Composição Própria 02/2026	UN	2,00	170,60	26,24	215,37	430,74
8.2.2	Composição paramétrica de instalação de tubos de PVC série normal (prumada de esgoto sanitário), DN 50mm, por ambiente hidráulico, com conexões, cortes e fixações para prédio. af_05/2023	C.P. 2982505212786 - Composição Própria 02/2026	UN	4,00	82,95	26,24	104,72	418,88
8.2.3	Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	89709 - SINAPI/SC 02/2026	UN	2,00	24,28	26,24	30,65	61,30
8.3	LOUÇAS E METAIS							26.958,53
8.3.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	86932 - SINAPI/SC 02/2026	UN	5,00	558,69	26,24	705,29	3.526,45
8.3.2	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	95472 - SINAPI/SC 01/2026	UN	2,00	815,46	26,24	1.029,44	2.058,88
8.3.3	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	C.P. 2982505212193 - Composição Própria 02/2026	UN	2,00	203,07	26,24	256,36	512,72
8.3.4	Torneira cromada de mesa para lavatório pcd NBR 9050 com alavanca, pressão fechamento automatico - fornecimento e instalação	C.P. 1312310153281 - Composição Própria 02/2026	UN	2,00	212,85	26,24	268,70	537,40

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	153 - Revitalização Estádio Municipal de Brunópolis							
ENDEREÇO:	Rua Fredolino Rossdeutcher - Brunópolis/SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
8.3.5	Banco articulado, em aço inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	100875 - SINAPI/SC 02/2026	UN	2,00	1.161,58	26,24	1.466,38	2.932,76
8.3.6	Puxador para pcd 40 cm, fixado na porta - fornecimento e instalação. ref SINAPI 100874	C.P. 1652504211780 - Composição Própria 02/2026	UN	2,00	247,14	26,24	311,99	623,98
8.3.7	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	100866 - SINAPI/SC 02/2026	UN	2,00	354,13	26,24	447,05	894,10
8.3.8	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	100867 - SINAPI/SC 02/2026	UN	4,00	374,22	26,24	472,42	1.889,68
8.3.9	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	100868 - SINAPI/SC 02/2026	UN	4,00	387,59	26,24	489,29	1.957,16
8.3.10	Barra de apoio em "L", em aço inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_02/2026	100863 - SINAPI/SC 02/2026	UN	2,00	671,34	26,24	847,50	1.695,00
8.3.11	Barra de apoio tipo "u" lateral, em aço inox polido, comprimento 30 cm, fixada na parede - para lavatórios- fornecimento e instalação. af_01/2020	C.P. 1312509231369 - Composição Própria 02/2026	UN	2,00	172,42	26,24	217,66	435,32
8.3.12	Bancada de granito cinza polido, para lavatório - fornecimento e instalação. af_01/2020	C.P. 2982504211471 - Composição Própria 02/2026	M²	3,78	1.046,79	26,24	1.321,47	4.995,16
8.3.13	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_02/2026	86901 - SINAPI/SC 02/2026	UN	8,00	146,07	26,24	184,40	1.475,20
8.3.14	Mictório sifonado com válvula de descarga em louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. af_02/2026	100858 - SINAPI/SC 02/2026	UN	4,00	678,22	26,24	856,18	3.424,72
9	SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO							669,65

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	153 - Revitalização Estádio Municipal de Brunópolis							
ENDEREÇO:	Rua Fredolino Rossdeutcher - Brunópolis/SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
9.1	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	37539 - SINAPI/SC 02/2026	UN	3,00	20,00	26,24	25,25	75,75
9.2	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe	101908 - SINAPI/SC 02/2026	UN	2,00	211,32	26,24	266,77	533,54
9.3	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *14 x 14* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820)	37557 - SINAPI/SC 02/2026	UN	4,00	11,95	26,24	15,09	60,36
10	CALÇADA EM CONCRETO							5.410,80
10.1	Lastro com material granular (pedra britada n.1 e n.2), aplicado em pisos ou calçadas sobre o solo	C.P. 2982504211655 - Composição Própria 02/2026	M3	2,07	159,02	26,24	200,75	415,55
10.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	94993 - SINAPI/SC 02/2026	M2	41,42	82,24	26,24	103,82	4.300,22
10.3	Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021	C.P. 2982604246413 - Composição Própria 02/2026	M2	41,42	13,29	26,24	16,78	695,03
11	ARQUIBANCADA EM CONCRETO							303.041,80
11.1	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO							16.184,29
11.1.1	Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020	101114 - SINAPI/SC 02/2026	M3	188,66	5,00	26,24	6,31	1.190,44
11.1.2	Escavação manual para viga baldrame ou estruturas em concreto armado (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	96527 - SINAPI/SC 02/2026	M3	84,15	130,31	26,24	164,50	13.842,68

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	153 - Revitalização Estádio Municipal de Brunópolis							
ENDEREÇO:	Rua Fredolino Rossdeutcher - Brunópolis/SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
11.1.3	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023	93382 - SINAPI/SC 02/2026	M3	28,05	32,51	26,24	41,04	1.151,17
11.2	ARQUIBANCADA							196.166,87
11.2.1	Execução de arquivancada em concreto armado moldada in loco, parcialmente apoiada sobre o solo em talude, com espessura de 12 cm, patamar de 60 cm e espelho de 40 cm, incluindo concreto fck 25 MPa, formas, armação em aço CA-50 e CA-60, corte, dobra, montagem, lançamento, adensamento, acabamento e cura.	C.P. 2982604246389 - Composição Própria 02/2026	M3	56,10	2.694,33	26,24	3.401,32	190.814,05
11.2.2	Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021	C.P. 2982604246413 - Composição Própria 02/2026	M2	319,00	13,29	26,24	16,78	5.352,82
11.3	ESCADAS							36.861,30
11.3.1	Escada em concreto armado moldado in loco, fck 25 MPa, com 1 lance apoiada sobre solo, fôrma em chapa de madeira compensada resinada. af_11/2020	C.P. 2982604246405 - Composição Própria 02/2026	M3	4,26	2.083,01	26,24	2.629,59	11.202,05
11.3.2	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com adesivo estrutural epoxi - incluso prime, fundo anticorrosivo e pintura	C.P. 2982604246408 - Composição Própria 02/2026	M	21,60	573,77	26,24	724,33	15.645,53
11.3.3	Corrimão simples fixado em parede, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado - incluso prime, fundo anticorrosivo e pintura.	C.P. 2982604246409 - Composição Própria 02/2026	M	70,10	98,32	26,24	124,12	8.700,81
11.3.4	Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021	C.P. 2982604246413 - Composição Própria 02/2026	M2	18,00	13,29	26,24	16,78	302,04
11.3.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	94994 - SINAPI/SC 02/2026	M2	7,44	107,63	26,24	135,87	1.010,87

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	153 - Revitalização Estádio Municipal de Brunópolis							
ENDEREÇO:	Rua Fredolino Rossdeutcher - Brunópolis/SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
11.4	RAMPA DE ACESSO							53.829,34
11.4.1	Rampa de acessibilidade para acesso a edificações com inclinação de 8,33% em concreto moldado in loco E =10cm, com largura de 1,20m, fck 25mpa, não armada, com junta a cada 2m com corte à seco	C.P. 2982604246385 - Composição Própria 02/2026	M	33,60	96,32	26,24	121,59	4.085,42
11.4.2	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com adesivo estrutural epoxi - incluso prime, fundo anticorrosivo e pintura	C.P. 2982604246408 - Composição Própria 02/2026	M	40,70	573,77	26,24	724,33	29.480,23
11.4.3	Corrimão simples fixado em parede, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado - incluso prime, fundo anticorrosivo e pintura.	C.P. 2982604246409 - Composição Própria 02/2026	M	135,80	98,32	26,24	124,12	16.855,50
11.4.4	Guia de balizamento em perfil cantoneira I lado 50mm, fixado em guarda corpo, altura mínima de 5 cm - incluso fundo anticorrosivo e pintura	C.P. 2982604246407 - Composição Própria 02/2026	M	67,90	31,87	26,24	40,23	2.731,62
11.4.5	Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência. af_09/2021	C.P. 2982604246413 - Composição Própria 02/2026	M2	40,32	13,29	26,24	16,78	676,57
12	COBERTURA ARQUIBANCADA							98.775,38
12.1	Fabricação e instalação de estrutura metálica em balanço 4,50m tipo pórtico inclinado em aço, para cobertura metálica, incluso içamento e pintura. af_10/2025	C.P. 2982604246379 - Composição Própria 02/2026	UN	14,00	2.568,12	26,24	3.241,99	45.387,86
12.2	Reforço de ligação entre as estrutura metálica em balanço tipo pórtico inclinado em aço, para cobertura metálica, incluso içamento e pintura. af_10/2025	C.P. 2982604246383 - Composição Própria 02/2026	M	165,00	66,60	26,24	84,08	13.873,20
12.3	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical, exclusive pintura. af_10/2025_ps	92580 - SINAPI/SC 02/2026	M2	258,50	52,18	26,24	65,87	17.027,40
12.4	Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	94213 - SINAPI/SC 02/2026	M2	258,50	68,91	26,24	86,99	22.486,92

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	153 - Revitalização Estádio Municipal de Brunópolis							
ENDEREÇO:	Rua Fredolino Rossdeutcher - Brunópolis/SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
13	BANCOS RESERVAS E ÁRBITROS							55.672,36
13.1	Fabricação e instalação de estrutura metálica em balanço 2,40m tipo pórtico inclinado em aço, para cobertura metálica, incluso içamento e pintura. af_10/2025	C.P. 2982604246775 - Composição Própria 02/2026	UN	6,00	1.414,97	26,24	1.786,26	10.717,56
13.2	Reforço de ligação entre as estrutura metálica em balanço tipo pórtico inclinado em aço, para cobertura metálica, incluso içamento e pintura. af_10/2025	C.P. 2982604246383 - Composição Própria 02/2026	M	48,60	66,60	26,24	84,08	4.086,29
13.3	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical, exclusive pintura. af_10/2025_ps	92580 - SINAPI/SC 02/2026	M2	83,70	52,18	26,24	65,87	5.513,32
13.4	Telhamento com telha metálica termoacústica 50mm - eps, com chapa metálica superior trapezoidal e inferior plana, incluso içamento e pintura epoxidica nas duas faces - fornecimento e instalação - SINAPI 94216/100729/100751 - quantitativo estrutura metálica	C.P. 1312407171053 - Composição Própria 02/2026	m2	83,70	238,93	26,24	301,63	25.246,43
13.5	Lastro com material granular, aplicado sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024	C.P. 2982506219716 - Composição Própria 02/2026	M3	2,12	138,94	26,24	175,40	371,85
13.6	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022	94993 - SINAPI/SC 02/2026	M2	42,30	82,24	26,24	103,82	4.391,59
13.7	Banco de concreto armado, sem encosto, (6000x60x45cm), conforme projeto arquitetônico. fornecimento, instalação e fundação	C.P. 2982604246778 - Composição Própria 02/2026	UN	3,00	933,76	26,24	1.178,78	3.536,34
13.8	Composição paramétrica para execução de estruturas de concreto armado fck = 25 MPa.	C.P. 2982604246785 - Composição Própria 02/2026	M3	0,78	1.837,14	26,24	2.319,21	1.808,98
14	CIRCULAÇÃO PARALELA AO CAMPO							13.406,25
14.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	100576 - SINAPI/SC 02/2026	M2	330,00	3,22	26,24	4,06	1.339,80

**AMPLASC**

Rua São João Batista - 347, Centro

CEP: 89620000 - Campos Novos - SC

OBRA:	153 - Revitalização Estádio Municipal de Brunópolis							
ENDEREÇO:	Rua Fredolino Rossdeutcher - Brunópolis/SC							
ITEM	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	UN.	QUANT.	CUSTO UN.(R\$)	BDI(%)	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL(R\$)
14.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	94275 - SINAPI/SC 02/2026	M	165,00	44,21	26,24	55,81	9.208,65
14.3	Lastro de pó de pedra, aplicado sobre solo, espessura de *5 cm*. af_01/2024	C.P. 2982604246418 - Composição Própria 02/2026	M3	15,00	150,92	26,24	190,52	2.857,80
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							9.275,98
15.1	Banco de jardim em madeira plástica, 03 lugares - fornecimento e instalação	C.P. 1312601236745 - Composição Própria 02/2026	un	2,00	869,30	26,24	1.097,40	2.194,80
15.2	Brasão com logomarca prefeitura 84 x 92cm, montadas com aço inox, profundidade de 3cm - fornecimento e instalação	C.P. 1312508229612 - Composição Própria 02/2026	UN	2,00	1.018,04	26,24	1.285,17	2.570,34
15.3	Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024	103946 - SINAPI/SC 02/2026	M2	180,00	16,47	26,24	20,79	3.742,20
15.4	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto preto ou amarelo, assentado sobre argamassa. af_03/2024	104658 - SINAPI/SC 02/2026	M2	4,00	152,22	26,24	192,16	768,64
16	SERVIÇOS FINAIS							643,26
16.1	Limpeza de obra (ref. SINAPI 99803 02/2022)	C.P. 1652502201358 - Composição Própria 02/2026	M2	71,22	2,59	26,24	3,27	232,89
16.2	Limpeza final de obra - áreas externas (paver e calçada) - 06191/orse	C.P. 131200272241 - Composição Própria 02/2026	m²	418,74	0,78	26,24	0,98	410,37
							TOTAL	612.667,13