



<div><div><div><div><div></div><div>GOVERNO DO PERNAMBUCO ESTADO DE PERNAMBUCO</div></div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA A melhor obra é cuidar das pessoas!</div></div></div></div></div>			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO								
			OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA/PE								
ESTADO:		PERNAMBUCO		DATA BASE:		SINAPI DEZEMBRO 2025; SICRO OUTUBRO 2025.			Revisão		
MUNICÍPIO:		ARAÇOIABA		ENCARGOS SOCIAIS:		113,84% (HORISTA); 70,11% (MENSALISTA).			2		
Data de elaboração:		15/01/2026		BDI:		23,38%					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: WARLEY BARBOSA DE SOUZA GONÇALVES				CREA/PE: 1821312589							
CURVA ABC (SEM DESONERAÇÃO)											
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL	%	% ACUMULADO	CONCEITO
SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	26.461,46	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 2.980.089,63	59,42%	59,42%	A
SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2025	M	10.939,30	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 645.090,52	12,86%	72,29%	A
SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2025	M	10.939,30	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 621.789,81	12,40%	84,69%	B
SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2025	M	1.558,90	R\$ 116,28	23,38%	R\$ 143,46	R\$ 223.639,79	4,46%	89,15%	B
Próprio	COM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UD	1,00	R\$ 171.581,16	23,38%	R\$ 211.691,42	R\$ 211.691,42	4,22%	93,37%	B
SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2021	und	81,00	R\$ 1.801,68	23,38%	R\$ 2.222,86	R\$ 180.051,66	3,59%	96,96%	C
SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2021	und	44,00	R\$ 922,92	23,38%	R\$ 1.138,67	R\$ 50.101,48	1,00%	97,96%	C
SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2025	m³	124,71	R\$ 235,30	23,38%	R\$ 290,31	R\$ 36.205,14	0,72%	98,68%	C
SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2024	m	926,51	R\$ 23,98	23,38%	R\$ 29,59	R\$ 27.415,46	0,55%	99,23%	C
SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3); LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	1.247,12	R\$ 9,57	23,38%	R\$ 11,81	R\$ 14.728,49	0,29%	99,52%	C
Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	31,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 5.921,00	0,12%	99,64%	C
SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2023	UND	30,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 3.881,70	0,08%	99,87%	C
Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	5.682,84	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 7.785,49	0,16%	99,79%	C
SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_PS	M2	11,25	R\$ 468,43	23,38%	R\$ 577,93	R\$ 6.501,71	0,13%	100,00%	C
					VALOR TOTAL		R\$ 5.014.893,29				