

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>GOVERNO: PERNAMBUCO</div><div>RETOÇO DE ARAÇOIABA</div></div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA</div><div>A melhor obra é cuidar das pessoas!</div></div></div></div></div></div></div></div>				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO						
				OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA/PE						
MUNICÍPIO:		ARAÇOIABA		ENCARGOS SOCIAIS:		113,84% (HORISTA); 70,11% (MENSALISTA).				
ESTADO:		PERNAMBUCO		DATA BASE:		SINAPI DEZEMBRO 2025; SICRO OUTUBRO 2025.		Revisão		
Data de elaboração:		15/01/2026		BDI:		23,38%		2		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: WARLEY BARBOSA DE SOUZA GONÇALVES				CREA/PE: 1821312589						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (SEM DESONERAÇÃO)										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI	BDI	PREÇO COM BDI	PREÇO TOTAL	PESO GERAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 211.691,42	4,22%
1.1	Próprio	COM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UD	1,00	R\$ 171.581,16	23,38%	R\$ 211.691,42	R\$ 211.691,42	4,22%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 6.501,71	0,13%
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_PS	M2	11,25	R\$ 468,43	23,38%	R\$ 577,93	R\$ 6.501,71	0,13%
			HILDEBRANDO						R\$ 1.142.836,17	22,79%
3			Rua Antônio Costa						R\$ 41.513,56	0,83%
3.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 77,46	0,00%
3.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	56,54	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 77,46	0,00%
3.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 41.115,71	0,82%
3.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	248,78	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 28.017,60	0,56%
3.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	113,10	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 6.669,51	0,13%
3.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	113,10	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 6.428,60	0,13%
3.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
3.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
3.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
4			Rua Chã de Estevão						R\$ 185.807,25	3,71%
4.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 205,50	0,00%
4.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	150,00	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 205,50	0,00%
4.2			DRENAGEM						R\$ 42.232,16	0,84%
4.2.1	SINAPI	90082	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	114,40	R\$ 9,57	23,38%	R\$ 11,81	R\$ 1.351,06	0,03%
4.2.2	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	143,00	R\$ 116,28	23,38%	R\$ 143,46	R\$ 20.514,78	0,41%
4.2.3	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m	84,99	R\$ 23,98	23,38%	R\$ 29,59	R\$ 2.514,86	0,05%
4.2.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m²	11,44	R\$ 235,30	23,38%	R\$ 290,31	R\$ 3.321,15	0,07%
4.2.5	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 m. AF_12/2020	und	5,00	R\$ 1.801,68	23,38%	R\$ 2.222,86	R\$ 11.114,30	0,22%
4.2.6	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	und	3,00	R\$ 922,92	23,38%	R\$ 1.138,67	R\$ 3.416,01	0,07%
4.3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 142.858,20	2,85%
4.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	960,00	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 108.115,20	2,16%
4.3.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	300,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 17.691,00	0,35%
4.3.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	300,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 17.052,00	0,34%
4.4			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 511,39	0,01%
4.4.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	2,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 382,00	0,01%
4.4.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
5			Rua Isaura de Moraes						R\$ 131.631,56	2,62%
5.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 152,34	0,00%
5.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	111,20	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 152,34	0,00%
5.2			DRENAGEM						R\$ 37.776,62	0,75%
5.2.1	SINAPI	90082	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	96,00	R\$ 9,57	23,38%	R\$ 11,81	R\$ 1.133,76	0,02%
5.2.2	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	120,00	R\$ 116,28	23,38%	R\$ 143,46	R\$ 17.215,20	0,34%
5.2.3	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m	71,32	R\$ 23,98	23,38%	R\$ 29,59	R\$ 2.110,37	0,04%
5.2.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m²	9,60	R\$ 235,30	23,38%	R\$ 290,31	R\$ 2.786,98	0,06%
5.2.5	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 m. AF_12/2020	und	5,00	R\$ 1.801,68	23,38%	R\$ 2.222,86	R\$ 11.114,30	0,22%
5.2.6	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	und	3,00	R\$ 922,92	23,38%	R\$ 1.138,67	R\$ 3.416,01	0,07%
5.3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 93.382,21	1,86%

5.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	600,48	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 67.626,06	1,35%
5.3.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MBIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA]. AF_01/2024	M	222,40	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 13.114,93	0,26%
5.3.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	222,40	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 12.641,22	0,25%
5.4			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
5.4.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
5.4.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
6			Rua Hillanha Carneiro						R\$ 419.572,86	8,37%
6.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 536,36	0,01%
6.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	391,50	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 536,36	0,01%
6.2			DRENAGEM						R\$ 89.946,94	1,79%
6.2.1	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	219,20	R\$ 9,57	23,38%	R\$ 11,81	R\$ 2.588,75	0,05%
6.2.2	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	274,00	R\$ 116,28	23,38%	R\$ 143,46	R\$ 39.308,04	0,78%
6.2.3	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m	162,85	R\$ 23,98	23,38%	R\$ 29,59	R\$ 4.818,68	0,10%
6.2.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	21,92	R\$ 235,30	23,38%	R\$ 290,31	R\$ 6.363,60	0,13%
6.2.5	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	und	13,00	R\$ 1.801,68	23,38%	R\$ 2.222,86	R\$ 28.897,18	0,58%
6.2.6	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	und	7,00	R\$ 922,92	23,38%	R\$ 1.138,67	R\$ 7.970,69	0,16%
6.3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 328.769,17	6,56%
6.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.114,10	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 238.089,94	4,75%
6.3.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MBIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA]. AF_01/2024	M	783,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 46.173,51	0,92%
6.3.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	783,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 44.505,72	0,89%
6.4			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
6.4.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
6.4.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
7			Rua Campo Alegre						R\$ 167.778,84	3,35%
7.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 176,96	0,00%
7.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	129,17	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 176,96	0,00%
7.2			DRENAGEM						R\$ 44.261,30	0,88%
7.2.1	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	113,60	R\$ 9,57	23,38%	R\$ 11,81	R\$ 1.341,62	0,03%
7.2.2	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	142,00	R\$ 116,28	23,38%	R\$ 143,46	R\$ 20.371,32	0,41%
7.2.3	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m	84,40	R\$ 23,98	23,38%	R\$ 29,59	R\$ 2.497,27	0,05%
7.2.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	11,36	R\$ 235,30	23,38%	R\$ 290,31	R\$ 3.297,92	0,07%
7.2.5	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	und	6,00	R\$ 1.801,68	23,38%	R\$ 2.222,86	R\$ 13.337,16	0,27%
7.2.6	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	und	3,00	R\$ 922,92	23,38%	R\$ 1.138,67	R\$ 3.416,01	0,07%
7.3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 123.020,19	2,45%
7.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	826,69	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 93.101,83	1,86%
7.3.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MBIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA]. AF_01/2024	M	258,34	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 15.234,31	0,30%
7.3.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	258,34	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 14.684,05	0,29%
7.4			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
7.4.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
7.4.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
8			Rua Hildebrando Carneiro						R\$ 149.950,81	2,99%
8.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 164,40	0,00%
8.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	120,00	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 164,40	0,00%
8.2			DRENAGEM						R\$ 41.936,66	0,84%
8.2.1	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	104,00	R\$ 9,57	23,38%	R\$ 11,81	R\$ 1.228,24	0,02%
8.2.2	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	130,00	R\$ 116,28	23,38%	R\$ 143,46	R\$ 18.649,80	0,37%
8.2.3	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m	77,26	R\$ 23,98	23,38%	R\$ 29,59	R\$ 2.286,23	0,05%

8.2.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	10,40	R\$ 235,30	23,38%	R\$ 290,31	R\$ 3.019,22	0,06%
8.2.5	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	und	6,00	R\$ 1.801,68	23,38%	R\$ 2.222,86	R\$ 13.337,16	0,27%
8.2.6	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	und	3,00	R\$ 922,92	23,38%	R\$ 1.138,67	R\$ 3.416,01	0,07%
8.3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 107.529,36	2,14%
8.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	708,00	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 79.734,96	1,59%
8.3.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	240,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 14.152,80	0,28%
8.3.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	240,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 13.641,60	0,27%
8.4			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
8.4.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
8.4.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
9			Rua Edvaldo João da Silva						R\$ 46.581,29	0,93%
9.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 87,00	0,00%
9.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	63,50	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 87,00	0,00%
9.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 46.173,90	0,92%
9.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	279,40	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 31.466,03	0,63%
9.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	127,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 7.489,19	0,15%
9.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	127,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 7.218,68	0,14%
9.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
9.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
9.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
10			Nova Araçoiaba						R\$ 557.678,87	11,12%
10			Av Brasil						R\$ 161.646,43	3,22%
10.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 178,51	0,00%
10.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	130,30	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 178,51	0,00%
10.2			DRENAGEM						R\$ 51.725,77	1,03%
10.2.1	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	93,60	R\$ 9,57	23,38%	R\$ 11,81	R\$ 1.105,42	0,02%
10.2.2	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	117,00	R\$ 116,28	23,38%	R\$ 143,46	R\$ 16.784,82	0,33%
10.2.3	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m	69,54	R\$ 23,98	23,38%	R\$ 29,59	R\$ 2.057,61	0,04%
10.2.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	9,36	R\$ 235,30	23,38%	R\$ 290,31	R\$ 2.717,30	0,05%
10.2.5	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	und	10,00	R\$ 1.801,68	23,38%	R\$ 2.222,86	R\$ 22.228,60	0,44%
10.2.6	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	und	6,00	R\$ 922,92	23,38%	R\$ 1.138,67	R\$ 6.832,02	0,14%
10.3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 109.421,76	2,18%
10.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	703,62	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 79.241,68	1,58%
10.3.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	260,60	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 15.367,58	0,31%
10.3.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	260,60	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 14.812,50	0,30%
10.4			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
10.4.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
10.4.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
11			Rua Trinta e Um de Março						R\$ 83.371,44	1,66%
11.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 156,18	0,00%
11.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	114,00	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 156,18	0,00%
11.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 82.894,87	1,65%
11.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	501,60	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 56.490,19	1,13%
11.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	228,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 13.445,16	0,27%
11.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	228,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 12.959,52	0,26%
11.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
11.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
11.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
12			Rua 1º de Abril						R\$ 79.728,85	1,59%

12.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 149,33	0,00%
12.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	109,00	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 149,33	0,00%
12.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 79.259,13	1,58%
12.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	479,60	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 54.012,55	1,08%
12.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	218,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 12.855,46	0,26%
12.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	218,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 12.391,12	0,25%
12.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
12.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
12.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF. 03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
13			Rua Bom Jesus						R\$ 145.189,60	2,90%
13.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 184,95	0,00%
13.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	135,00	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 184,95	0,00%
13.2			DRENAGEM						R\$ 31.315,58	0,62%
13.2.1	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 09/2024	m³	83,20	R\$ 9,57	23,38%	R\$ 11,81	R\$ 982,59	0,02%
13.2.2	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 03/2024	m	104,00	R\$ 116,28	23,38%	R\$ 143,46	R\$ 14.919,84	0,30%
13.2.3	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF. 08/2023	m	61,81	R\$ 23,98	23,38%	R\$ 29,59	R\$ 1.828,99	0,04%
13.2.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF. 01/2024	m³	8,32	R\$ 235,30	23,38%	R\$ 290,31	R\$ 2.415,38	0,05%
13.2.5	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF. 12/2020	und	4,00	R\$ 1.801,68	23,38%	R\$ 2.222,86	R\$ 8.891,44	0,18%
13.2.6	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	und	2,00	R\$ 922,92	23,38%	R\$ 1.138,67	R\$ 2.277,34	0,05%
13.3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 113.368,68	2,26%
13.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	729,00	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 82.099,98	1,64%
13.3.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	270,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 15.921,90	0,32%
13.3.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	270,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 15.346,80	0,31%
13.4			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
13.4.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
13.4.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF. 03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
14			Rua Antônio Luiz Barros						R\$ 87.742,55	1,75%
14.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 164,40	0,00%
14.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	120,00	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 164,40	0,00%
14.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 87.257,76	1,74%
14.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	528,00	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 59.463,36	1,19%
14.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	240,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 14.152,80	0,28%
14.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	240,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 13.641,60	0,27%
14.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
14.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
14.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF. 03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
15			Quinze						R\$ 751.178,79	14,98%
15			Rua A (2º trecho)						R\$ 692.576,96	13,81%
15.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 1.127,51	0,02%
15.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	823,00	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 1.127,51	0,02%
15.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 691.129,06	13,78%
15.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	M2	4.444,20	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 500.505,80	9,98%
15.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	1.646,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 97.064,62	1,94%
15.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 01/2024	M	1.646,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 93.558,64	1,87%
15.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
15.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
15.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF. 03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
16			1ª Travessa Av Nova						R\$ 58.401,83	1,17%
16.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 109,60	0,00%
16.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	80,00	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 109,60	0,00%
16.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 58.171,84	1,16%

16.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	352,00	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 39.642,24	0,79%
16.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	160,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 9.435,20	0,19%
16.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	160,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 9.094,40	0,18%
16.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
16.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
16.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
			Canal						R\$ 438.494,55	8,74%
17			Rua C						R\$ 438.494,55	8,74%
17.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 541,31	0,01%
17.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	395,12	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 541,31	0,01%
17.2			DRENAGEM						R\$ 111.281,06	2,22%
17.2.1	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADORA [0,8 M3]. LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	252,00	R\$ 9,57	23,38%	R\$ 11,81	R\$ 2.976,12	0,06%
17.2.2	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	315,00	R\$ 116,28	23,38%	R\$ 143,46	R\$ 45.189,90	0,90%
17.2.3	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m	187,22	R\$ 23,98	23,38%	R\$ 29,59	R\$ 5.539,72	0,11%
17.2.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m²	25,20	R\$ 235,30	23,38%	R\$ 290,31	R\$ 7.315,81	0,15%
17.2.5	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	und	18,00	R\$ 1.801,68	23,38%	R\$ 2.222,86	R\$ 40.011,48	0,80%
17.2.6	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	und	9,00	R\$ 922,92	23,38%	R\$ 1.138,67	R\$ 10.248,03	0,20%
17.3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 326.351,79	6,51%
17.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.085,19	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 234.834,10	4,68%
17.3.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	790,24	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 46.600,45	0,93%
17.3.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	790,24	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 44.917,24	0,90%
17.4			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
17.4.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
17.4.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
			Centro						R\$ 838.920,36	16,73%
18			Rua Duque de Caxias - Trecho Final						R\$ 52.810,20	1,05%
18.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 82,20	0,00%
18.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	60,00	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 82,20	0,00%
18.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 52.407,61	1,05%
18.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	341,95	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 38.510,41	0,77%
18.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	120,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 7.076,40	0,14%
18.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	120,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 6.820,80	0,14%
18.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
18.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
18.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
19			3º Tv. João Pessoa Guerra						R\$ 87.623,94	1,75%
19.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 194,20	0,00%
19.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	141,75	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 194,20	0,00%
19.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 87.109,35	1,74%
19.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	481,95	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 54.277,21	1,08%
19.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	283,50	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 16.718,00	0,33%
19.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	283,50	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 16.114,14	0,32%
19.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
19.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
19.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
20			2º Tv. João Pessoa Guerra						R\$ 42.028,05	0,84%
20.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 78,43	0,00%
20.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	57,25	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 78,43	0,00%
20.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 41.629,23	0,83%
20.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	251,90	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 28.368,98	0,57%

20.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA]. AF_01/2024	M	114,50	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 6.752,07	0,13%
20.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	114,50	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 6.508,18	0,13%
20.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
20.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
20.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
21			1ª Tv. João Pessoa Guerra						R\$ 43.033,17	0,86%
21.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 80,32	0,00%
21.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	58,63	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 80,32	0,00%
21.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 42.632,46	0,85%
21.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	257,97	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 29.052,58	0,58%
21.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA]. AF_01/2024	M	117,26	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 6.914,82	0,14%
21.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	117,26	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 6.665,06	0,13%
21.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
21.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
21.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
22			Rua Paratinga						R\$ 118.079,71	2,35%
22.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 191,80	0,00%
22.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	140,00	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 191,80	0,00%
22.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 117.567,52	2,34%
22.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	756,00	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 85.140,72	1,70%
22.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA]. AF_01/2024	M	280,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 16.511,60	0,33%
22.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	280,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 15.915,20	0,32%
22.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
22.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
22.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
23			Manoel Gonçalves da Silva						R\$ 221.876,29	4,42%
23.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 455,25	0,01%
23.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	332,30	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 455,25	0,01%
23.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 221.100,65	4,41%
23.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.279,82	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 144.133,33	2,87%
23.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA]. AF_01/2024	M	664,60	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 39.191,46	0,78%
23.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	664,60	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 37.775,86	0,75%
23.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
23.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
23.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
24			Av. Presidente Vargas						R\$ 200.296,81	3,99%
24.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 474,84	0,01%
24.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	346,60	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 474,84	0,01%
24.2			DRENAGEM						R\$ 9.435,13	0,19%
24.2.1	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	11,20	R\$ 9,57	23,38%	R\$ 11,81	R\$ 132,27	0,00%
24.2.2	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	14,00	R\$ 116,28	23,38%	R\$ 143,46	R\$ 2.008,44	0,04%
24.2.3	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m	8,32	R\$ 23,98	23,38%	R\$ 29,59	R\$ 246,21	0,00%
24.2.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "10 CM". AF_01/2024	m³	1,12	R\$ 235,30	23,38%	R\$ 290,31	R\$ 325,15	0,01%
24.2.5	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	und	2,00	R\$ 1.801,68	23,38%	R\$ 2.222,86	R\$ 4.445,72	0,09%
24.2.6	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	und	2,00	R\$ 922,92	23,38%	R\$ 1.138,67	R\$ 2.277,34	0,05%
24.3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 190.066,45	3,79%
24.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.386,38	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 156.134,12	3,11%
24.3.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA]. AF_01/2024	M	293,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 17.278,21	0,34%
24.3.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	293,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 16.654,12	0,33%



24.4			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA							R\$ 320,39	0,01%
24.4.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%	
24.4.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%	
25			Tv. Bom Sucesso							R\$ 73.172,19	1,46%
25.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							R\$ 137,00	0,00%
25.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	100,00	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 137,00	0,00%	
25.2			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 72.714,80	1,45%
25.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	440,00	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 49.552,80	0,99%	
25.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	200,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 11.794,00	0,24%	
25.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	200,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 11.368,00	0,23%	
25.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA							R\$ 320,39	0,01%
25.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%	
25.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%	
26			Itapipiré							R\$ 1.067.591,42	21,29%
26.1			Rua São José Trecho 1							R\$ 252.745,93	5,04%
26.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							R\$ 335,47	0,01%
26.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	244,87	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 335,47	0,01%	
26.2			DRENAGEM							R\$ 66.065,25	1,32%
26.2.1	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	157,52	R\$ 9,57	23,38%	R\$ 11,81	R\$ 1.860,31	0,04%	
26.2.2	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	196,90	R\$ 116,28	23,38%	R\$ 143,46	R\$ 28.247,27	0,56%	
26.2.3	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m	117,02	R\$ 23,98	23,38%	R\$ 29,59	R\$ 3.462,76	0,07%	
26.2.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	15,75	R\$ 235,30	23,38%	R\$ 290,31	R\$ 4.572,96	0,09%	
26.2.5	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	und	10,00	R\$ 1.801,68	23,38%	R\$ 2.222,86	R\$ 22.228,60	0,44%	
26.2.6	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	und	5,00	R\$ 922,92	23,38%	R\$ 1.138,67	R\$ 5.693,35	0,11%	
26.3			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 186.024,82	3,71%
26.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.148,18	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 129.308,03	2,58%	
26.3.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	489,74	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 28.879,97	0,58%	
26.3.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	489,74	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 27.836,82	0,56%	
26.4			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA							R\$ 320,39	0,01%
26.4.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%	
26.4.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%	
27			Rua São José Trecho 2							R\$ 70.293,63	1,40%
27.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							R\$ 126,19	0,00%
27.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	92,11	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 126,19	0,00%	
27.2			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 70.167,44	1,40%
27.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	460,55	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 51.867,14	1,03%	
27.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	158,02	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 9.318,44	0,19%	
27.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	158,02	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 8.981,86	0,18%	
28			Rua Granja Santa Helena 1							R\$ 319.054,17	6,36%
28.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							R\$ 695,28	0,01%
28.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	507,50	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 695,28	0,01%	
28.2			DRENAGEM							R\$ 6.165,54	0,12%
28.2.1	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3). LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	2,40	R\$ 9,57	23,38%	R\$ 11,81	R\$ 28,34	0,00%	
28.2.2	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	m	3,00	R\$ 116,28	23,38%	R\$ 143,46	R\$ 430,38	0,01%	
28.2.3	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m	1,78	R\$ 23,98	23,38%	R\$ 29,59	R\$ 52,76	0,00%	
28.2.4	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	0,24	R\$ 235,30	23,38%	R\$ 290,31	R\$ 69,67	0,00%	
28.2.5	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	und	2,00	R\$ 1.801,68	23,38%	R\$ 2.222,86	R\$ 4.445,72	0,09%	
28.2.6	SINAPI	99257	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	und	1,00	R\$ 922,92	23,38%	R\$ 1.138,67	R\$ 1.138,67	0,02%	
28.3			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 311.872,96	6,22%
28.3.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.725,50	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 194.325,81	3,87%	

28.3.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA]. AF_01/2024	M	1.015,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 59.854,55	1,19%
28.3.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.015,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 57.692,60	1,15%
28.4			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
28.4.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
28.4.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
29			2º Tv Granja Santa Helena						R\$ 72.918,85	1,45%
29.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 147,96	0,00%
29.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	108,00	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 147,96	0,00%
29.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 72.450,50	1,44%
29.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	421,20	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 47.435,54	0,95%
29.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA]. AF_01/2024	M	216,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 12.737,52	0,25%
29.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	216,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 12.277,44	0,24%
29.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
29.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
29.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
30			3º Tv Granja Santa Helena - Trecho Final						R\$ 19.343,87	0,39%
30.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 38,77	0,00%
30.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	28,30	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 38,77	0,00%
30.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 18.984,71	0,38%
30.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	110,37	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 12.429,87	0,25%
30.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA]. AF_01/2024	M	56,60	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 3.337,70	0,07%
30.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	56,60	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 3.217,14	0,06%
30.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
30.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
30.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
31			Rua G						R\$ 29.225,33	0,58%
31.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 58,91	0,00%
31.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	43,00	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 58,91	0,00%
31.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 28.846,03	0,58%
31.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	167,70	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 18.886,37	0,38%
31.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA]. AF_01/2024	M	86,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 5.071,42	0,10%
31.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	86,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 4.888,24	0,10%
31.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
31.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
31.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
32			Rua Granja Santa Helena 2						R\$ 234.787,92	4,68%
32.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 536,63	0,01%
32.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	391,70	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 536,63	0,01%
32.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 233.930,90	4,66%
32.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.271,58	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 143.205,34	2,86%
32.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA]. AF_01/2024	M	783,40	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 46.197,10	0,92%
32.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	783,40	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 44.528,46	0,89%
32.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
32.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
32.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
33			1º Tv Granja Santa Helena						R\$ 69.221,72	1,38%
33.1			LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						R\$ 140,43	0,00%
33.1.1	Próprio	COM-03	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024- (REF. ITEM - SINAPI 105137)	M	102,50	R\$ 1,11	23,38%	R\$ 1,37	R\$ 140,43	0,00%
33.2			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 68.760,90	1,37%
33.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	399,75	R\$ 91,28	23,38%	R\$ 112,62	R\$ 45.019,85	0,90%
33.2.2	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM [COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA]. AF_01/2024	M	205,00	R\$ 47,80	23,38%	R\$ 58,97	R\$ 12.088,85	0,24%



33.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	205,00	R\$ 46,07	23,38%	R\$ 56,84	R\$ 11.652,20	0,23%
33.3			PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA						R\$ 320,39	0,01%
33.3.1	Próprio	COM-02	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. ITEM SINAPI 73916/002) -	UND	1,00	R\$ 154,81	23,38%	R\$ 191,00	R\$ 191,00	0,00%
33.3.2	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UND	1,00	R\$ 104,87	23,38%	R\$ 129,39	R\$ 129,39	0,00%
			TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$ 5.014.893,29	100,00%