



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NÃO DESONERADA

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA/PE	BDI :	23,89%
LOCAL: LOCALIDADE ESTRADAS VICINAIS DE VINAGRE ARÇOIABA - PE	DATA BASE:	Sinapi SET/2025
		Não Desonerado

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	BDI	VALOR UNIT. (COM BDI)	TOTAL(R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 1.201.269,27
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 49.648,78
1.1	Composição		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 40.074,89	23,89%	R\$ 49.648,78	R\$ 49.648,78
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 5.800,20
2.1	SINAPI	103689	PLACA DE OBRA	m²	10,00	R\$ 468,17	23,89%	R\$ 580,02	R\$ 5.800,20
3.0			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 909.119,95
3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	6.120,00	R\$ 1,42	23,89%	R\$ 1,76	R\$ 10.771,20
3.2.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M³	612,00	R\$ 179,09	23,89%	R\$ 221,87	R\$ 135.784,44
3.3.	SINAPI	100979	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E TRANSPORTE. AF_09/2024	M³	612,00	R\$ 6,71	23,89%	R\$ 8,31	R\$ 5.085,72
3.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	23.625,60	R\$ 2,16	23,89%	R\$ 2,68	R\$ 63.316,61
3.5.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	4.745,40	R\$ 2,39	23,89%	R\$ 2,96	R\$ 14.046,38
3.6.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	6.120,00	R\$ 89,70	23,89%	R\$ 111,13	R\$ 680.115,60
4.0			DRENAGEM						R\$ 133.640,40
4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.040,00	R\$ 52,88	23,89%	R\$ 65,51	R\$ 133.640,40
5.0			OBRAS DE ARTE CORRENTE						R\$ 95.283,94
5.1.			BUEIROS						
5.1.1.	SINAPI	705183	CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	22,00	R\$ 3.478,94	23,89%	R\$ 4.310,06	R\$ 94.821,32
5.1.2.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	61,60	R\$ 6,06	23,89%	R\$ 7,51	R\$ 462,62
6.0			SINALIZAÇÃO						R\$ 7.776,00
6.1.			SINALIZAÇÃO DE OBRA						
6.1.1.	SICRO	5212556	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M -	M²	600,00	R\$ 1,99	23,89%	R\$ 2,47	R\$ 1.482,00
6.1.2.	SICRO	5213835	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -	M²	4.200,00	R\$ 0,77	23,89%	R\$ 0,95	R\$ 3.990,00
6.1.3.	SICRO	5213380	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA E COM SINALIZADOR A LED COM BATERIA - H = 1,00 M -	M²	960,00	R\$ 1,94	23,89%	R\$ 2,40	R\$ 2.304,00

VALOR TOTAL ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO

R\$ 1.201.269,27

ARAÇOIABA 05/01/2026

Adolpho de Souza Leão Faro Neto
Engº Civil Crea 11716 D PE