

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPARATIVA - NÃO DESONERADA X DESONERADA

OBRA :PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS  
 LOCAL : RUA PROJETADA 1, 2 E PÁTIO NA LOCALIDADE DE CAIXÁ DÁGUA – JAQUEIRA – PE

Data Base : Sinapi 11/2025 - ORSE 09/2025 - SICRO 07/2025  
 - Não Desonerada - BDI 21,30%

ITEM	CÓDIGO	DESCRİÇÃO	UN	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)		CUSTO TOTAL (R\$)	
					S/BDI	C/BDI (21,30%)	S/BDI	C/BDI (21,30%)
<b>1</b>		<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>					<b>20.951,31</b>	<b>25.413,84</b>
1.1	103689	SINAPI 11/2025 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E EST RUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	468,49	568,27	3.747,92	4.546,16
		TOTAL=4,00*2,00 =8,00M²						-
1.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI 11/2025 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO METALICA , 40CM X 60CM (UND)	UND	1,00			1.216,88	1.476,05
		TOTAL = 1 UND						
1.2.1	00011950	SINAPI - I 11/2025 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UND	4,00	0,31	0,37	1,24	1,48
		TOTAL = 4 UND						
1.2.2.	00010848	SINAPI - I 11/2025 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	1,00	1.206,01	1.462,89	1.206,01	1.462,89
		TOTAL = 1 UND						
1.2.3	88316	SINAPI 11/2025 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	24,08	29,20	9,63	11,68
		TOTAL = 0,40H						
1.3	00056	ORSE 09/2025 BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M² COM MATERIAIS NOVOS	UND	1,00	15.986,51	19.391,63	15.986,51	19.391,63
<b>2</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>194.267,17</b>	<b>235.627,15</b>
2.1		<b>PATİO DE CAIXÁ D'ÁGUA</b>					<b>20.632,63</b>	<b>25.025,46</b>
2.1.1		LOCAÇÃO					9,09	10,88
2.1.1.1	105011	SINAPI 11/2025 EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARİTO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	16,24	0,56	0,67	9,09	10,88
		E0+0,00 - E0+16,24 = 16,24M						-
2.1.2		MOVİMENTO DE TERRAS					550,37	667,60
2.1.2.1	100576	SINAPI 11/2025 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEİTO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGİLOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVİMENTOS. AF_09/2024	M2	198,69	2,77	3,36	550,37	667,60
		E0+0,00 - E0+16,24 = 16,24M						
		TOTAL=((18,97+5,5)/2)*16,24 = 198,69M²						
2.1.3		PAVİMENTAÇÃO					20.073,17	24.346,98
2.1.3.1	94273	SINAPI 11/2025 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEİO-FİO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSİES 100X15X13X30 CM (COMPRİMENTO X BASE İNFERİOR X BASE SUPERİOR X ALTURA). AF_01/2024	M	37,98	52,51	63,69	1.994,32	2.418,95

			E0+0,00 - E0+16,24 = 16,24M						
			LATERAIS=16,24*2 = 32,48M						
			RECRAVA = 5,50M						
			TOTAL GERAL=32,48+5,5 = 37,98M						
2.1.3.2	94287	SINAPI 11/2025	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	32,48	34,21	41,49	1.111,14	1.347,60
			E0+0,00 - E0+16,24 = 16,24M						
			LATERAIS=16,24*2 = 32,48M						
2.1.3.3	101169	SINAPI 11/2025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	188,95	89,80	108,92	16.967,71	20.580,43
			E0+0,00 - E0+16,24 = 16,24M						
			TOTAL GERAL=((18,37+4,9)/2)*16,24 = 188,95M <sup>2</sup>						
2.2			RUA PROJETADA 1 - CAIXA D'ÁGUA					47.189,66	57.236,50
2.2.1			LOCAÇÃO					55,46	66,36
2.2.1.1	105011	SINAPI 11/2025	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	99,04	0,56	0,67	55,46	66,36
			E0+0,00 - E5+3,54 = 103,54M						
			ABATIMENTO = 4,50M (PASSARELA)						
			TOTAL GERAL =103,54-4,5 = 99,04M						
2.2.2			MOVIMENTO DE TERRAS					987,64	1.198,01
2.2.2.1	100576	SINAPI 11/2025	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	356,55	2,77	3,36	987,64	1.198,01
			TOTAL GERAL=99,04*3,6 = 356,55M <sup>2</sup>						
2.2.3			PAVIMENTAÇÃO					42.797,44	51.909,71
2.2.3.1	94273	SINAPI 11/2025	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	205,28	52,51	63,69	10.779,25	13.074,28
			LATERAIS =99,04*2 = 198,08M						
			RECRAVA = 3,60*2 = 7,20M						
			TOTAL GERAL =198,08+7,2 = 205,28M						
2.2.3.2	101169	SINAPI 11/2025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	356,55	89,80	108,92	32.018,19	38.835,43
			TOTAL GERAL =99,04*3,6 = 356,55M <sup>2</sup>						
2.2.4			SINALIZAÇÃO					3.349,12	4.062,42
2.2.4.1	00013521	SINAPI - I 11/2025	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	132,00	160,11	264,00	320,22
			TOTAL=2 UND						
2.2.4.2	5213440	SICRO 07/2025	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60M - PELICULA RETORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	289,57	351,24	1.158,28	1.404,96
			TOTAL=4 UND						
2.2.4.3	5213863	SICRO 07/2025	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60M - FONECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	481,71	584,31	1.926,84	2.337,24
			TOTAL=4 UND						
2.3			RUA PROJETADA 2					126.444,88	153.365,19
2.3.1			LOCAÇÃO					152,79	182,80

2.3.1.1	105011	SINAPI 11/2025	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	272,84	0,56	0,67	152,79	182,80
			E0+0,00 - E13+19,34 = 279,34M						
			ABATIMENTO = 6,50M (PASSARELA)						
			TOTAL GERAL=279,34-6,5 = 272,84M						
2.3.2			MOVIMENTO DE TERRAS					2.720,74	3.300,26
2.3.2.1	100576	SINAPI 11/2025	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	982,22	2,77	3,36	2.720,74	3.300,26
			TOTAL GERAL = 272,84*3,6 = 982,22M²						
2.3.3			PAVIMENTAÇÃO					117.235,07	142.196,33
2.3.3.1	94273	SINAPI 11/2025	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	552,88	52,51	63,69	29.031,72	35.212,93
			TOTAL GERAL=272,84*2 = 545,68M						
			RECRAVA = 3,60*2 = 7,20M						
			TOTAL GERAL=545,68+7,2 = 552,88M						
2.3.3.2	101169	SINAPI 11/2025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	982,22	89,80	108,92	88.203,35	106.983,40
			TOTA, GERAL =272,84*3,6 = 982,22M²						
2.3.4			SINALIZAÇÃO					6.336,28	7.685,80
2.3.4.1	00013521	SINAPI - I 11/2025	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	132,00	160,11	264,00	320,22
			TOTAL=2 UND						
2.3.4.2	5213440	SICRO 07/2025	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	6,00	289,57	351,24	1.737,42	2.107,44
			TOTAL=6 UND						
2.3.4.3	5213863	SICRO 07/2025	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60M - FONECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	6,00	481,71	584,31	2.890,26	3.505,86
			TOTAL=6 UND						
2.3.4.4	5213444	SICRO 07/2025	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO , R1 LADO 0,248M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I +SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	289,63	351,32	579,26	702,64
			TOTAL=2 UND						
2.3.4.5	5213855	SICRO 07/2025	SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	432,67	524,82	865,34	1.049,64
			TOTAL=2 UND						
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>215.218,48</b>	<b>261.040,99</b>

ESTA PLANILHA TOTALIZA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 261.040,99 (Duzentos e sessenta e um mil, quarenta reais e noventa e nove centavos)