

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPARATIVA - NÃO DESONERADA X DESONERADA

OBRA :PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANITICOS
 LOCAL : RUA PROJETADA 1, 2 E PÁTIO NA LOCALIDADE DE CAIXÁ DÁGUA – JAQUEIRA – PE

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1			CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	103689	SINAPI 11/2025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00
			TOTAL=4,00*2,00 =8,00M²		
1.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI 11/2025	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO METALICA , 40CM X 60CM (UND)	UND	1,00
			TOTAL = 1 UND		
1.2.1	00011950	SINAPI - I 11/2025	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UND	4,00
			TOTAL = 4 UND		
1.2.2	00010848	SINAPI - I 11/2025	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	1,00
			TOTAL = 1 UND		
1.2.3	88316	SINAPI 11/2025	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40
			TOTAL = 0,40H		
1.3	00056	ORSE 09/2025	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M² COM MATERIAIS NOVOS	UND	1,00
2			PAVIMENTAÇÃO		
2.1			PATIO DE CAIXÁ D'ÁGUA		
2.1.1			LOCAÇÃO		
2.1.1.1	105011	SINAPI 11/2025	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	16,24
			E0+0,00 - E0+16,24 = 16,24M		
2.1.2			MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1.2.1	100576	SINAPI 11/2025	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	198,69
			E0+0,00 - E0+16,24 = 16,24M		
			TOTAL=((18,97+5,5)/2)*16,24 = 198,69M²		
2.1.3			PAVIMENTAÇÃO		
2.1.3.1	94273	SINAPI 11/2025	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	37,98
			E0+0,00 - E0+16,24 = 16,24M		
			LATERAIS=16,24*2 = 32,48M		
			RECRAVA = 5,50M		
			TOTAL GERAL=32,48+5,5 = 37,98M		
2.1.3.2	94287	SINAPI 11/2025	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	32,48
			E0+0,00 - E0+16,24 = 16,24M		
			LATERAIS=16,24*2 = 32,48M		
2.1.3.3	101169	SINAPI 11/2025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	188,95
			E0+0,00 - E0+16,24 = 16,24M		
			TOTAL GERAL=((18,37+4,9)/2)*16,24 = 188,95M²		
2.2			RUA PROJETADA 1 - CAIXA DÁGUA		
2.2.1			LOCAÇÃO		
2.2.1.1	105011	SINAPI 11/2025	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	99,04
			E0+0,00 - E5+3,54 = 103,54M		
			ABATIMENTO = 4,50M (PASSARELA)		
			TOTAL GERAL =103,54-4,5 = 99,04M		
2.2.2			MOVIMENTO DE TERRAS		
2.2.2.1	100576	SINAPI 11/2025	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	356,55
			TOTAL GERAL=99,04*3,6 = 356,55M²		
2.2.3			PAVIMENTAÇÃO		
2.2.3.1	94273	SINAPI 11/2025	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	205,28
			LATERAIS =99,04*2 = 198,08M		
			RECRAVA = 3,60*2 = 7,20M		
			TOTAL GERAL =198,08+7,2 = 205,28M		
2.2.3.2	101169	SINAPI 11/2025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	356,55
			TOTAL GERAL =99,04*3,6 = 356,55M²		
2.2.4			SINALIZAÇÃO		

2.2.4.1	00013521	SINAPI - I 11/2025	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
			TOTAL=2 UND		
2.2.4.2	5213440	SICRO 07/2025	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00
			TOTAL=4 UND		
2.2.4.3	5213863	SICRO 07/2025	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00
			TOTAL=4 UND		
2.3			RUA PROJETADA 2		
2.3.1			LOCAÇÃO		
2.3.1.1	105011	SINAPI 11/2025	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	272,84
			E0+0,00 - E13+19,34 = 279,34M		
			ABATIMENTO = 6,50M (PASSARELA)		
			TOTAL GERAL=279,34-6,5 = 272,84M		
2.3.2			MOVIMENTO DE TERRAS		
2.3.2.1	100576	SINAPI 11/2025	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	982,22
			TOTAL GERAL = 272,84*3,6 = 982,22M²		
2.3.3			PAVIMENTAÇÃO		
2.3.3.1	94273	SINAPI 11/2025	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	552,88
			TOTAL GERAL=272,84*2 = 545,68M		
			RECRAVA = 3,60*2 = 7,20M		
			TOTAL GERAL=545,68+7,2 = 552,88M		
2.3.3.2	101169	SINAPI 11/2025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	982,22
			TOTA, GERAL =272,84*3,6 = 982,22M²		
2.3.4			SINALIZAÇÃO		
2.3.4.1	00013521	SINAPI - I 11/2025	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00
			TOTAL=2 UND		
2.3.4.2	5213440	SICRO 07/2025	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	6,00
			TOTAL=6 UND		
2.3.4.3	5213863	SICRO 07/2025	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	6,00
			TOTAL=6 UND		
2.3.4.4	5213444	SICRO 07/2025	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO , R1 LADO 0,248M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I +SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
			TOTAL=2 UND		
2.3.4.5	5213855	SICRO 07/2025	SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00
			TOTAL=2 UND		
TOTAL GERAL					

OS CUSTOS NÃO DESONERADOS SÃO OS MAIS VANTAJOSOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ADALBERTO QUEIROZ DA SILVA NETO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 29.759 D/PE