

2.2			RUA PROJETADA 1 - CAIXA D'ÁGUA					47.189,66	57.236,50			46.183,37	58.250,11
2.2.1			LOCAÇÃO					55,46	66,36			52,49	65,36
2.2.1.1	105011	SINAPI 11/2025	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	99,04	0,56	0,67	55,46	66,36	0,53	0,66	52,49	65,36
			E0+0,00 - E5+3,54 = 103,54M										
			ABATIMENTO = 4,50M (PASSARELA)										
			TOTAL GERAL =103,54-4,5 = 99,04M										
2.2.2			MOVIMENTO DE TERRAS					987,64	1.198,01			962,68	1.212,27
2.2.2.1	100576	SINAPI 11/2025	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	356,55	2,77	3,36	987,64	1.198,01	2,70	3,40	962,68	1.212,27
			TOTAL GERAL=99,04*3,6 = 356,55M²										
2.2.3			PAVIMENTAÇÃO					42.797,44	51.909,71			41.843,40	52.778,60
2.2.3.1	94273	SINAPI 11/2025	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	205,28	52,51	63,69	10.779,25	13.074,28	51,51	64,97	10.573,97	13.337,04
			LATERAIS =99,04*2 = 198,08M										
			RECRAVA = 3,60*2 = 7,20M										
			TOTAL GERAL =198,08+7,2 = 205,28M										
2.2.3.2	101169	SINAPI 11/2025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	356,55	89,80	108,92	32.018,19	38.835,43	87,70	110,62	31.269,43	39.441,56
			TOTAL GERAL =99,04*3,6 = 356,55M²										
2.2.4			SINALIZAÇÃO					3.349,12	4.062,42			3.324,80	4.193,88
2.2.4.1	00013521	SINAPI - I 11/2025	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	132,00	160,11	264,00	320,22	132,00	166,50	264,00	333,00
			TOTAL=2 UND										
2.2.4.2	5213440	SICRO 07/2025	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	289,57	351,24	1.158,28	1.404,96	285,59	360,24	1.142,36	1.440,96
			TOTAL=4 UND										
2.2.4.3	5213863	SICRO 07/2025	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60M - FONECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	4,00	481,71	584,31	1.926,84	2.337,24	479,61	604,98	1.918,44	2.419,92
			TOTAL=4 UND										
2.3			RUA PROJETADA 2					126.444,88	153.365,19			123.704,18	156.025,09
2.3.1			LOCAÇÃO					152,79	182,80			144,60	180,07
2.3.1.1	105011	SINAPI 11/2025	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	272,84	0,56	0,67	152,79	182,80	0,53	0,66	144,60	180,07
			E0+0,00 - E13+19,34 = 279,34M										
			ABATIMENTO = 6,50M (PASSARELA)										
			TOTAL GERAL=279,34-6,5 = 272,84M										
2.3.2			MOVIMENTO DE TERRAS					2.720,74	3.300,26			2.651,99	3.339,54
2.3.2.1	100576	SINAPI 11/2025	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	982,22	2,77	3,36	2.720,74	3.300,26	2,70	3,40	2.651,99	3.339,54
			TOTAL GERAL = 272,84*3,6 = 982,22M²										
2.3.3			PAVIMENTAÇÃO					117.235,07	142.196,33			114.619,53	144.573,78
2.3.3.1	94273	SINAPI 11/2025	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	552,88	52,51	63,69	29.031,72	35.212,93	51,51	64,97	28.478,84	35.920,61
			TOTAL GERAL=272,84*2 = 545,68M										
			RECRAVA = 3,60*2 = 7,20M										
			TOTAL GERAL=545,68+7,2 = 552,88M										
2.3.3.2	101169	SINAPI 11/2025	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	982,22	89,80	108,92	88.203,35	106.983,40	87,70	110,62	86.140,69	108.653,17
			TOTA, GERAL =272,84*3,6 = 982,22M²										
2.3.4			SINALIZAÇÃO					6.336,28	7.685,80			6.288,06	7.931,70
2.3.4.1	00013521	SINAPI - I 11/2025	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	2,00	132,00	160,11	264,00	320,22	132,00	166,50	264,00	333,00
			TOTAL=2 UND										
2.3.4.2	5213440	SICRO 07/2025	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	6,00	289,57	351,24	1.737,42	2.107,44	285,59	360,24	1.713,54	2.161,44

2.3.4.3	5213863	SICRO 07/2025	TOTAL=6 UND SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	6,00	481,71	584,31	2.890,26	3.505,86	479,61	604,98	2.877,66	3.629,88
2.3.4.4	5213444	SICRO 07/2025	TOTAL=6 UND PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO , R1 LADO 0,248M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I +SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	289,63	351,32	579,26	702,64	285,65	360,31	571,30	720,62
2.3.4.5	5213855	SICRO 07/2025	TOTAL=2 UND SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	432,67	524,82	865,34	1.049,64	430,78	543,38	861,56	1.086,76
TOTAL GERAL								215.218,48	261.040,99			210.961,34	266.083,21

OS CUSTOS NÃO DESONERADOS SÃO OS MAIS VANTAJOSOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ADALBERTO QUEIROZ DA SILVA NETO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 29.759 D/PE