



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA-MG - CNPJ:01.614.283/0001-24					FOLHA Nº: 01/01		
LOCAL: TRAVESSA SEBASTIÃO FIGUEIREDO, RUA LÍDIO PORTO, RUA DA PRAÇA E RUA LARANJEIRAS, NOVA SANTA LUZIA, DISTRITO DE CRISÓLITA-MG					DATA: 23/04/2026		
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/MG REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI JAN/ 2026 (DESONERADA) - SINAPI FEV/2026 (DESONERADA)					() DIRETA	(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses						BDI	30,87%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 10.709,53
1.1	SINAPI 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	UNID	4,50	R\$ 375,05	R\$ 490,83	R\$ 2.208,73
1.2	COMPOSIÇÃO 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	R\$ 6.495,61	R\$ 8.500,80	R\$ 8.500,80
5.0		OBRA PISTA					R\$ 355.287,01
5.1		REMOÇÃO DE PEDRA POLIEDRICA					ONDE HOUVER NECESSIDADE DE REMOÇÃO DAS POLIEDRICAS, FICARÁ SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CRISOLITA-MG
5.2	SINAPI 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	2.091,41	R\$ 2,84	R\$ 3,72	R\$ 7.773,16
5.3	SINAPI 93595	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: txkm). af_02/2026	TxKM	4.345,44	R\$ 1,90	R\$ 2,49	R\$ 10.805,07
5.4	SINAPI 94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	246,02	R\$ 67,68	R\$ 88,57	R\$ 21.790,68
5.5	SINAPI 97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3xKM). AF_02/2026	M3xKM	3.315,62	R\$ 4,53	R\$ 5,93	R\$ 19.656,36
5.6	SINAPI 92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	1.883,29	R\$ 104,26	R\$ 136,45	R\$ 256.965,62
5.7	SINAPI 94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	609,64	R\$ 48,00	R\$ 62,82	R\$ 38.296,12
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 365.996,54
_____ RONALDO COSTA FARIAS - PREFEITO MUNICIPAL							
_____ CLERISTON ALVES DE AGUIAR - ENG. CIVIL - CREA MG - 211622/D							