PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO
ESTADO DO MARANHÃO

Obra
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO SEDE AO POVOADO MUCURIPE (21,30 KM)

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Maranhão
SBC - 10/2026 - Maranhão
SICRO3 - 07/2026 - Maranhão
ORSE - 08/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 114,11%
Mensalista: Sinapi - 71,30%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**134.304,45**	**134.304,45**	**8,64 %**
1.1	PRÓPRIA - 03	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	und	1	52.776,75	65.559,27	65.559,27	4,22 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	499,34	620,28	3.721,68	0,24 %
1.3	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	30	944,85	1.173,69	35.210,70	2,27 %
1.4	020045	SBC	MOBILIZACAO EM CANTEIRO - MAQUINA PESADA TERRAPLENAGEM	UN	2	12.000,00	14.906,40	29.812,80	1,92 %
2			**TERRAPLANAGEM**		**1**		**900.007,46**	**900.007,46**	**57,93 %**
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	42600	0,75	0,93	39.618,00	2,55 %
2.2	5914374	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	74443,5	1,10	1,36	101.243,16	6,52 %
2.3	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	4000	0,82	1,01	4.040,00	0,26 %
2.4	5502135	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	31950	6,23	7,73	246.973,50	15,90 %
2.5	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	127800	1,94	2,40	306.720,00	19,74 %
2.6	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	25560	6,35	7,88	201.412,80	12,96 %

3			**REVESTIMENTO PRIMÁRIO**		**1**		**519.375,80**	**519.375,80**	**33,43 %**
3.1	5502985	SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	4000	0,82	1,01	4.040,00	0,26 %
3.2	5502986	SICRO3	Expurgo de jazida	m³	750	4,65	5,77	4.327,50	0,28 %
3.3	5502135	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	31950	6,23	7,73	246.973,50	15,90 %
3.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	31950	1,58	1,96	62.622,00	4,03 %
3.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	25560	6,35	7,88	201.412,80	12,96 %

Total sem BDI	**1.253.125,64**
Total do BDI	**300.562,07**
Total Geral	**1.553.687,71**

HEITER EMILIO PESSOA NETO:87894831387

Assinado de forma digital por HEITER EMILIO PESSOA NETO:87894831387
Dados: 2026.11.10 16:00:51 -03'00'