

MENU

←

→

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

0

Nº SICONV

0

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO RUA ALTINO LISBOA BOEIRA - TRECHO 1-2

LOCALIDADE SINAPI

(N/D: 'Referência 06-2024.xls')

DATA BASE

06-24 (DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO RUA ALTINO LISBOA BOEIRA - TRECHO 1-2

MUNICÍPIO / UF

MONTE ALEGRE DOS CAMPOS/RS

BDI 1

26,00%

BDI 2

0,00%

BDI 3

0,00%

FILTRO

↓	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO RUA ALTINO LISBOA BOEIRA - TRECHO 1-2										912.530,35
F	Meta	Meta	1.			PAVIMENTAÇÃO URBANA					-	912.530,35	
F	Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.991,34	
F	Serviço	Serviço	1.1.1.	Composição	06	PLACA DE OBRA	M²	4,50	351,21	BDI 1	442,52	1.991,34	
F	Nível 2	Nível 2	1.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					-	7.003,58	
F	Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	1,00	5.558,40	BDI 1	7.003,58	7.003,58	
F	Nível 2	Nível 2	1.3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					-	1.868,78	
F	Serviço	Serviço	1.3.1.	Composição	05	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	1.483,16	BDI 1	1.868,78	1.868,78	
F	Nível 2	Nível 2	1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	892.214,13	
F	Serviço	Serviço	1.4.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF 11/2019	M²	7.502,00	2,38	BDI 1	3,00	22.506,00	
F	Serviço	Serviço	1.4.2.	Composição	02	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M²	7.502,00	6,67	BDI 1	8,40	63.016,80	
F	Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMANETO - EXCL. CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M³	375,09	1.400,00	BDI 1	1.764,00	661.658,76	
F	Serviço	Serviço	1.4.4.	SICRO	5914622	TRANSP. DE MAT. BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE - ROD.PAVIMENTADA	TxKM	22.956,12	1,67	BDI 1	2,10	48.207,85	
F	Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	12,00	49,10	BDI 1	61,87	742,44	
F	Serviço	Serviço	1.4.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	1.636,00	46,61	BDI 1	58,73	96.082,28	
F	Nível 2	Nível 2	1.5.			SERVIÇOS FINAIS					-	9.452,52	
F	Serviço	Serviço	1.5.1.	Composição	07	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	7.502,00	1,00	BDI 1	1,26	9.452,52	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTE ALEGRE DOS CAMPOS/RS

Local

terça-feira, 19 de novembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: RICARDO BUENO E SILVA

CREA/CAU: RS 069.438-D

ART/RRT: 0