



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES	FOLHA Nº: 01/01.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO	DATA: 04/05/2026
LOCAL: AV. CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA MOTTA, AV. IVÂNIA EMERICK SILVA, RUA DO YPÊ E RUA PAU BRASIL, BAIRRO SÃO VICENTE, MARTINS SOARES/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO LESTE - JANEIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO E TABELA SINAPI - LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG - MARÇO/2026 - SEM DESONERAÇÃO	() DIRETA (X) INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI DE ACORDO COM DER-MG/SEINFRA PARA CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA JANEIRO/2026 - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL: 5,00% BDI: 29,57%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R\$72.141,64								
1.1	SEINFRA	ED-21769	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,22	R\$ 24.788,99	R\$32.119,09	R\$7.066,20
1.2	SEINFRA	ED-21776	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,36	R\$ 11.519,30	R\$14.925,56	R\$65.075,44
2.0 TERRAPLENAGEM R\$114.985,24								
2.1	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	3.513,80	À CARGO DO MUNICÍPIO		
2.2	SINAPI	105597	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	3.513,80	R\$ 4,08	R\$5,29	R\$18.588,00
2.3	SEINFRA	RO-00337	BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA NA PISTA DE SOLO BICA CORRIDA (30% - 70%), COM MATERIAL DE JAZIDA E BICA CORRIDA COMERCIAL - COMPACTADO NA ENERGIA MODIFICADA (EXECUÇÃO, INCLUÍDO ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, FORNECIMENTO E CARGA DA BICA CORRIDA, EXCLUI O TRANSPORTE)	M³	351,38	R\$ 129,90	R\$168,31	R\$59.140,77
2.4	SEINFRA	RO-00515	TRANSPORTE DE BICA CORRIDA PRODUZIDA OU COMERCIAL ATÉ A PISTA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3 EM PISO PAVIMENTADO	TxKM	9856,21	R\$ 2,92	R\$3,78	R\$37.256,47
3.0 PAVIMENTAÇÃO R\$432.184,93								
3.1	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M²	3.185,56	R\$ 104,71	R\$135,67	R\$432.184,93
4 DRENAGEM SUPERFICIAL R\$151.974,58								
4.1	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	474,11	R\$ 73,45	R\$95,17	R\$45.121,05
4.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	561,74	R\$ 70,15	R\$90,89	R\$51.056,55
4.3	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	479,14	R\$ 44,96	R\$58,25	R\$27.909,91
4.4	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	578,45	R\$ 37,21	R\$48,21	R\$27.887,07
VALOR TOTAL DA OBRA								R\$771.286,39

Eduardo Rodrigues Prata
Engenheiro Civil
CREA MG Nº: 208.017/D

José Santana Emerick
Prefeito Municipal