ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE	FOLHA Nº:	01 a 03.		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA SERRA DE CUPARAQUE/MG	**Número da Proposta: 004926/2026**	DATA:	02/06/2026	
LOCAL:SERRA DE CUPARAQUE - TRECHO 18°57'25.25"S / 41° 4'4.42"W A 18°57'13.73"S / 41° 4'1.79" W / ESTACA 119 A 153	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SICOR - REGIÃO LESTE - 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO - 01/2026 - MINAS GERAIS - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - MINAS GERAIS - 04/2026 - NÃO DESONERADO	( )	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	5%	BDI:	25,64%

ITEM	FONTE	CDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 13.953,82**
1.1	SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	R$ 1.206,72	R$ 1.516,12	R$ 1.516,12
1.2	SICOR	ED-50155	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	8,00	R$ 1.050,00	R$ 1.319,22	R$ 10.553,76
1.3	SICOR	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	u	34,00	R$ 44,10	R$ 55,41	R$ 1.883,94
2			**DRENAGEM**					**R$ 255.251,39**
2.1	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	m	1.360,00	R$ 71,83	R$ 90,25	R$ 122.740,00
2.2	SICOR	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	1360,00	R$ 46,09	R$ 57,91	R$ 78.757,60
2.3	SICRO	2003103	Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais	U	3,00	R$ 199,87	R$ 251,12	R$ 753,36
2.4	SICRO	2003399	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 60-30 - areia e brita comerciais	m	66,00	R$ 607,40	R$ 763,14	R$ 50.367,24
2.5	SICRO	2003175	Dissipador de energia - DED 01 A - areia, brita e pedra de mão comerciais	U	3,00	R$ 698,61	R$ 877,73	R$ 2.633,19

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE	FOLHA Nº:	01 a 03.		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA SERRA DE CUPARAQUE/MG	**Número da Proposta: 004926/2026**	DATA:	02/06/2026	
LOCAL:SERRA DE CUPARAQUE - TRECHO 18°57'25.25"S / 41° 4'4.42"W A 18°57'13.73"S / 41° 4'1.79" W / ESTACA 119 A 153	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SICOR - REGIÃO LESTE - 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO - 01/2026 - MINAS GERAIS - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - MINAS GERAIS - 04/2026 - NÃO DESONERADO	( )	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	5%	BDI:	25,64%

3			**PAVIMENTAÇÃO**					**R$ 966.691,88**
3.1	SICOR	ED-51124	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m²	5440,00	R$ 2,86	R$ 3,59	R$ 19.529,60
3.2	SICRO	4011316	Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	816,00	R$ 143,93	R$ 180,83	R$ 147.557,28
3.3	SINAPI	100976	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	816,00	R$ 8,57	R$ 10,77	R$ 8.788,32
3.4	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	6528,00	R$ 2,18	R$ 2,74	R$ 17.886,72
3.6	SINAPI	95425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	22358,40	R$ 3,14	R$ 3,95	R$ 88.315,68
3.7	SICOR	ED-8914	EXECUÇAO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m²	4.596,80	R$ 104,16	R$ 130,87	R$ 601.583,22
3.8	SINAPI	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	9.267,15	R$ 1,45	R$ 1,82	R$ 16.866,21
3.10	SINAPI	95428	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	17.633,32	R$ 2,09	R$ 2,63	R$ 46.375,63
3.11	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (TRAVAMENTOS)	m	229,84	R$ 68,53	R$ 86,10	R$ 19.789,22

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPARAQUE	FOLHA Nº:	01 a 03.		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA SERRA DE CUPARAQUE/MG	**Número da Proposta: 004926/2026**	DATA:	02/06/2026	
LOCAL:SERRA DE CUPARAQUE - TRECHO 18°57'25.25"S / 41° 4'4.42"W A 18°57'13.73"S / 41° 4'1.79" W / ESTACA 119 A 153	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SICOR - REGIÃO LESTE - 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO - 01/2026 - MINAS GERAIS - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - MINAS GERAIS - 04/2026 - NÃO DESONERADO	( )	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	5%	BDI:	25,64%

4			**SINALIZAÇÃO**					**R$ 2.919,26**
4.1	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	U	2,00	R$ 280,53	R$ 352,46	R$ 704,92
4.2	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	U	4,00	R$ 280,57	R$ 352,51	R$ 1.410,04
4.3	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	U	6,00	R$ 106,69	R$ 134,05	R$ 804,30
TOTAL GERAL								**R$ 1.238.816,35**

GUILHERME COELHO FERNANDES:11035020696
Assinado de forma digital por GUILHERME COELHO FERNANDES:11035020696
Dados: 2026.06.02 13:21:51 -03'00'

GUILHERME COELHO FERNANDES
Engenheiro Civil e Ambiental-CREA MG nº 201.722/D

ROGERIO VICENTE MENDES:04608048635
Assinado de forma digital por ROGERIO VICENTE MENDES:04608048635
Dados: 2026.06.03 22:02:59 -03'00'

Prefeitura Municipal de Cuparaque
ROGÉRIO VICENTE MENDES